



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»**

Рабфаковская ул., д.2/1, г. Иваново, 153021
тел. 41-60-03, факс 38-45-41, e-mail: igte@igte.ru

ОКПО10719413, ОГРН 1143702016006, ИНН/КПП3702733438/370250001

14.06.2023

№ 08-03- 1862

На № 8-02-01-21-193 от 25.05.2023 г.

**Начальнику управления УЖКХ
Администрации г. Иваново
И.Н. Захарову**

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
Тел. 59-46-18

О направлении документов

Уважаемый Иван Николаевич!

В ответ на Ваш запрос приложением к настоящему письму направляем предложения по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения города Иванова, утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 20.09.2022 года №1402.

Приложение: Предложения по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения города Иванова на 8 л., в 1 экз.

Генеральный директор

А.С. Васильев

Замечания к актуализированной схеме теплоснабжения города Иванова

1. По тексту схемы теплоснабжения (утверждаемая часть, том 1) в таблицу 12 «Баланс тепловой мощности котельных...» внести информацию по котельной №3 АО «ИвГТЭ» (балансы тепловой мощности по котельной №2 показаны дважды).

Источник	Потери в тепловых сетях, в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч	Собственные нужды котельной, Гкал/ч	Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч
котельная №3	0.1391	0.0153	0

2. В схеме теплоснабжения (утверждаемая часть, том 1) в таблице 31 «Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования», а также в соответствующих главах обосновывающих материалов (далее по тексту ОМ) требуется уточнение по планам АО «ИвГТЭ» в части выполнения указанных в таблице мероприятий

Таблица 1 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»

№ п/п	Наименовани е источника тепловой энергии АО "ИвГТЭ"	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)														
		202 2	202 3	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого
1	котельная №2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,10	14 041,70	14 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 158,60
2	котельная №3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,10	4 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,20
3	котельная №10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,80	9 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,50
4	котельная №17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	4 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,30
5	котельная №18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,70	6 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
6	котельная №19	0,00	0,00	17959,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959,20
7	котельная №23	0,00	0,00	0,00	23 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 851,20
8	котельная №24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,40
9	котельная №25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,30
10	котельная №30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	котельная №31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,90	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 677,00
12	котельная №33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,90	17 513,80	18 389,40	19 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 772,00
13	котельная №35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,10
14	котельная №37	0,00	0,00	0,00	0,00	104 944,50	110 191,70	115 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 201,00
15	котельная №39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10	3 686,90	4 077,00
16	котельная №41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,90	6 264,50	0,00	0,00	0,00	6 927,40
17	котельная №43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	2 352,50	0,00	2 601,40
18	котельная №44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,50	2 036,50
19	котельная №45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	котельная №46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	17959,2	23 851,20	139 271,30	155 985,00	153 622,10	23 487,00	1 725,50	16 968,90	6 264,50	248,90	2 742,60	5 723,40	665 475,10

3. По тексту схемы теплоснабжения (утверждаемая часть, том 1) в таблицу 33 «Перспективная установленная мощность...» внести информацию по котельной №3 АО «ИвГТЭ» (сведения по котельной №2 показаны дважды).

Источник	Потери в тепловых сетях, в т.ч. в сетях потребителей, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч	Собственные нужды котельной, Гкал/ч	Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч
котельная №3	0.1391	0.948	0.0153	0

4. По тексту схемы теплоснабжения (утверждаемая часть, том 2) в таблице 29 «Реконструкция тепловых сетей...» исключить мероприятие в рамках концессионного соглашения АО «ИвГТЭ» - Реконструкция участка тепловой сети от ТКЗ до ТК. В98 (участок в зоне ответственности ИГЭУ им. В.И. Ленина).

5. По всему тексту схемы теплоснабжения внести изменения в адрес котельной №25 – г. Иваново, ул.Неждановская,19.

6. По тексту схемы теплоснабжения (Глава1, Том 1, сущ.положение) в таблице 85 (п.80) «Перечень участков тепловых сетей...» исключить участок ТК-3 – ТК. В98 из концессионного соглашения АО «ИвГТЭ» - (участок в зоне ответственности ИГЭУ им. В.И. Ленина).

7. По тексту схемы теплоснабжения заменить наименование базового периода «2021» на «2022» (например глава 1 п.1 ОМ, табл 2.1 Главы 8 ОМ и тд).

8. В главе 3 ОМ пьезометрические графики по ряду котельных АО «ИвГТЭ» (представлены не все) не соответствуют действительности (располагаемый напор на источнике, длины участков, расходы некорректны), требуется внести изменения.

9. Рисунки в главе 1, отражающие фактический температурный режим работы котельных АО «ИвГТЭ», требуется откорректировать в части исключения нехарактерных около нулевых данных по температуре теплоносителя.

10. В таблице 127 раздела 5.5 ОМ требуется заменить «8 месяцев» на «12 месяцев»

11. Необходимо внести изменения по затратам на мероприятия концессионного соглашения АО «ИвГТЭ» в соответствии с Приложением 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.07.2020 N 26-ип (тс)/1 в следующих таблицах:

- УЧ. Таблица 59 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) в зоне деятельности ЕТО №1 (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.;

- УЧ. Таблица 60 – Показатели экономической эффективности инвестиций по объектам концессионного соглашения АО «ИвГТЭ»;

- УЧ. Приложение № 1.

12. В п.5 главы 14 Ценовые (тарифные) последствия исключить таблицу «Информация о ценах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ЕТО ПАО «Т Плюс» (филиал «Владимирский») в ценовой зоне теплоснабжения «городской округ Иваново» Ивановской области, рассчитанных в соответствии с Порядком определения цен на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. (руб./Гкал, без учета НДС)».

Данная таблица противоречит п.22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Раздел "Ценовые (тарифные) последствия" в ценовых зонах теплоснабжения должен содержать результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности.

13. В соответствующих разделах схемы теплоснабжения необходимо указать температурный график работы тепловых сетей от ТЭЦ филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 150/70 с точкой излома 68 гр.С. Температура срезки 115 гр.С не предусмотрена проектами развития системы централизованного теплоснабжения г.Иваново.

14. В 2023 году АО «ИвГТЭ» намерено войти в федеральную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Данная программа рассчитана на модернизацию старых и изношенных объектов коммунальной инфраструктуры: сетей, котельных, насосных, объектов тепло и водоснабжения, водоотведения. АО «ИвГТЭ» входит в программу с линейными объектами теплоснабжения в части ремонта и модернизации тепловых сетей города. При формировании первичного объема работ акцент был сделан на необходимость включения в неё тепловых сетей, находящиеся в собственности Администрации города Иванова и переданных в аренду нашей организации. Такие сети составляют 2.95 км в заявке, остальные участки – это сети АО «Ивгортеплоэнерго».

№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика объекта		Дата ввода объекта в эксплуатацию	Кап. вложения, тыс.руб. с учетом НДС
		Производительность, протяженность объекта			
		Значение	Ед. измере ния		
1	2	3	4	5	6
1	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от тепловой камеры К1Т027 до жилых домов 13 и 13А, расположенных по адресу: город Иваново, улица Сосновая (диаметр 89мм, 76мм, 57мм)	0,086	км	ноя.24	2639,04
2	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Микрорайон 30, дом 2 (от теплового ввода дома 2 в Микрорайоне 30 через подвальное помещение до стены в сторону дома 29 по проспекту Строителей) (диаметр 89 мм, 76 мм)	0,101	км	ноя.24	917,26
3	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -участок тепловой сети от ТК 7 до ТК 8 по улице Рабфаковская	0,049	км	ноя.24	1347,95
4	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от теплового ввода дома 39А по улице Свободы через подвальное помещение до стены в сторону дома 39Б по улице Свободы	0,058	км	ноя.24	797,29
5	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от дома 8/10 по улице 2-й Торфмаша до дома 6 по проезду Торфмаша	0,082	км	ноя.24	1602,24
6	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от границы раздела -забор ЗЧМ (Т035) до Т035/1 до д.№7 по ул. Павла Большевикова (диаметр 89)	0,088	км	ноя.24	2282,41
7	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от стены д.55 по ул.2-я Лагерная до стены д.57 по ул.2-я Лагерная (диаметр 108)	0,0365	км	ноя.24	1194,04
8	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035022 до стены д.№2 по ул.12-я Санаторная (диаметр 76)	0,0393	км	ноя.24	1043,56
9	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035024 до Т035026 (диаметр 108)	0,06	км	ноя.24	1645,68
10	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035025 до Т035027 (диаметр 76)	0,0251	км	ноя.24	707,5
11	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035030 до стены д.№21 по	0,01	км	ноя.24	365,19

	ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)				
12	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035031 до д.19 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	0,0295	км	ноя.24	742,95
13	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035032 до стены д.№17 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	0,048	км	ноя.24	996,84
14	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035032 до Т035033 до Т035035 до д.18 по ул.10-я Санаторная (диаметр 89)	0,06	км	ноя.24	1572,23
15	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035032 до Т035033 до Т035035 до д.18 по ул.10-я Санаторная (диаметр 57)	0,024	км	ноя.24	614,31
16	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035033 до стены д.№42 по ул.2-я Лагерная (диаметр 57)	0,011	км	ноя.24	359,18
17	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035035 до стены д.№16 по ул.10-я Санаторная (диаметр 57)	0,0455	км	ноя.24	921,33
18	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035038 до д.22 по ул.10-я Санаторная (диаметр 57)	0,0206	км	ноя.24	536,4
19	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035041 до д.23 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	0,0351	км	ноя.24	838,56
20	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035041 до д.25 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	0,039	км	ноя.24	864,1
21	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035047 до Т035048 (диаметр 108)	0,04	км	ноя.24	1011,5
22	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035048 до д.28 по ул.2-я Лагерная (диаметр 108)	0,039	км	ноя.24	1085,68
23	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035050 до Т035052 (диаметр 57, 40, 32)	0,0377	км	ноя.24	800,29
24	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035050 до Т035053 (диаметр 108, 57, 40)	0,0306	км	ноя.24	811,66

25	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035051 до д.1 по ул.Маршала Жаворонкова (Детск./дом) (диаметр 76, 25)	0,0276	км	ноя.24	719,41
26	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035052 до д.3 по ул.Маршала Жаворонкова (Школа-интернат-баня) (диаметр 40, 25)	0,012	км	ноя.24	372,43
27	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035053 до т035053 (диаметр 108, 76, 40)	0,0562	км	ноя.24	1263,21
28	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035053 до д.3 по ул.Маршала Жаворонкова (прачечная) (диаметр 108, 89, 76, 40)	0,0119	км	ноя.24	412,84
29	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035053 до д.1 по ул.Маршала Жаворонкова (детский дом-баня,прачечная) (диаметр 45, 32)	0,0115	км	ноя.24	363,36
30	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035055 до д.3 по ул.Маршала Жаворонкова (школа-интернат-мастерские) (диаметр 40)	0,044	км	ноя.24	462,02
31	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от ТА035003 до д.5 по ул.Маршала Жаворонкова (школа №41-старший корпус) (диаметр 89)	0,0475	км	ноя.24	571,68
32	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от ТА035005 до д.11а по ул.Маршала Жаворонкова (ДОУ №67) (диаметр 25, 89, 57)	0,013	км	ноя.24	635,75
33	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от ТА035006 до д.11а по ул.Маршала Жаворонкова (ДОУ №67-овощехранилище)	0,005	км	ноя.24	282,2
34	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от теплового ввода домов 9-11 по переулку Аптечному через подвальное помещение до помещения, в котором расположен элеваторный узел дома 1/2 по переулку Степанова	0,051	км	ноя.24	345,35
35	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Теплотрасса от ТК 4 до д.2А по ул. Суздальская	0,0485	км	ноя.24	1071,19
36	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -участок теплотрассы от тепловой камеры Д.44.01 до дома 6 по 30 Микрорайон	0,0125	км	ноя.24	466,85

37	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Тепловые сети к жилым домам ,второй этап 1-й очереди (от ТК КИП 109 до жилых домов по ул.Рабфаковская)	0,2459	км	ноя.24	6597,34
38	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Тепловые сети к жилым домам 2 очередь (от забора ОАО "КИП" до ТК-2 (КИП200)	0,3655	км	ноя.24	6943,4
39	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Тепловая сеть от тепловой камеры А100.07 до дома 28А по ул. Степанова	0,003	км	ноя.24	262,3
40	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Тепловая сеть от тепловой камеры А-2.91 до врезки на дом 50 по улице Колотилова	0,047	км	ноя.24	988,38
41	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Участок тепловых сетей от наружной стены дома 17 по улице Фрунзе до точки врезки а-72.127 (диаметр 108 мм, 57мм)	0,036	км	ноя.24	1060,53
42	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Участок тепловых сетей от точки врезки а-72.127 до дома 15/2 по улице Фрунзе	0,013	км	ноя.24	373,22
43	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Участок тепловых сетей от точки врезки а-72.127 до дома 4 по проезду Торфмаша	0,041	км	ноя.24	887,54
44	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Участок тепловых сетей от здания 32 до здания 34 по улице 10 Августа	0,032	км	ноя.24	938,55
45	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Участок тепловых сетей, проходящий под зданием 9/21 по улице Калинина	0,027	км	ноя.24	341,19
46	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Теплотрасса от ТК-1 до ввода в д.№58 ул.Рыбинская	0,0103	км	ноя.24	396,78
47	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Теплотрасса от ТК-18 до ввода в д.№4а по ул.Шошина	0,028	км	ноя.24	662,64
48	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Теплотрасса от ТК-22 до ввода в д.№9а по ул.Сосновая	0,0154	км	ноя.24	589,09
49	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Теплотрасса от А72.05 до д.4а по ул.Кольчугинской	0,012	км	ноя.24	391,47
50	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -Участок теплотрассы от Д127 до д.53 по ул. 1-я Полевая	0,013	км	ноя.24	473,94
51	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК Т033033 до наружной стены дома 26А по ул. Авдотьинской	0,004	км	ноя.24	347,5
52	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК D-41.28 до наружной стены дома 53 по пр.	0,112	км	ноя.24	2582,71

	Строителей				
53	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены дома 8 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 12 по ул. Фрунзе	0,034	км	ноя.24	691,45
54	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены жилого дома 8 по пл. Революции до наружной стены дома 30 по ул. 10 Августа	0,012	км	ноя.24	427,68
55	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от тепловой камеры А-72.29 до дома 25 по улице Фрунзе	0,012	км	ноя.24	596,93
56	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -обл. Ивановская, г. Иваново, от наружной стены дома 12 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 10 по 2-й ул. Торфмаша	0,015	км	ноя.24	516,63
57	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК D-45.32 до наружной стены жилого дома 21 в микрорайоне 30	0,062	км	ноя.24	1452,81
58	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК Д-93.45 до наружной стены дома 125 по ул. Кудряшова	0,013	км	ноя.24	586,05
59	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены жилого дома 10 по ул. Московской до наружной стены дома 12 по ул. Московской	0,007	км	ноя.24	318,74
60	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК В-24.64 до наружной стены жилого дома 30А по ул. Богдана Хмельницкого	0,008	км	ноя.24	403,23
61	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от наружной стены дома 17 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 19 по ул. Фрунзе	0,045	км	ноя.24	1019
62	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены дома 6/7 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 4 по 2-й ул. Торфмаша	0,012	км	ноя.24	412,93
63	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от ТК С-13.64 до наружной стены жилого дома 53 по ул. Арсения	0,021	км	ноя.24	705,1
64	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от наружной стены дома 16 по ул. Диановых до наружной стены жилого дома 18 по ул. Диановых	0,042	км	ноя.24	1627,1
65	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены дома 5 по ул. Комсомольской до наружной стены жилого дома 7 по ул.	0,046	км	ноя.24	1094,91

	Комсомольской				
66	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от тепловой камеры А-11.12 до дома 47 по улице Смирнова	0,056	км	ноя.24	1450,7
67	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от ТК D-49.12 до наружной стены дома 42А по пр. Текстильщиков	0,028	км	ноя.24	755,83
68	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от тепловой камеры В-107.05 до стены дома 6 по улице Красных Зорь	0,036	км	ноя.24	1253,65
69	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от А-62.75 до наружной стены жилого дома 77 по ул. Полка Нормандия-Неман	0,017	км	ноя.24	553,02
70	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от Т035006 до стены д. 61 по ул. 3-й Лагерной	0,008	км	ноя.24	381,38
71	капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от та035015 до стены д. 53 по ул. 2-й Лагерной	0,02	км	ноя.24	535,33
72	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от ТК Т 035007 до стены д. 54 по ул. 2-ой Лагерной	0,009	км	ноя.24	402,9
73	капитальный ремонт тепловой сети от источника - котельная № 23 АО "ИВГТЭ	1,069	км	ноя.24	37973,04
74	капитальный ремонт тепловой сети от источника -котельная № 37 АО "ИВГТЭ	0,4867	км	ноя.24	11815,21
75	капитальный ремонт тепловой сети от источника ИвТЭЦ-2 (разводящие сети диаметр 57,89,108 мм)	4,026	км	ноя.24	94228,53
76	капитальный ремонт тепловой сети от источника ИвТЭЦ-3 (разводящие сети диаметр 57,89,108 мм)	3,6984	км	ноя.24	74162,67
77	капитальный ремонт тепловой сети по адресу -отТА035003доТ035019 до д.5 по ул.Маршала Жаворонкова (школа №41-новый корпус)отТА035019 до ТА035021 до д.5 по ул. Маршала Жаворонкова	0,1119	км	ноя.24	4137,83

Генеральный директор

А.С. Васильев

Исп. Сербененко О.И.