

" " 200 г.

200 г.

Ведомость объемов работ
Ремонт фойе 1 этажа здания администрации Иваново



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток 1/0,0274	100 м2 покрытий 0,0274
2	Разборка покрытий полов из мраморных плиток 2/3,03	100 м2 покрытий 3,03
3	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 3/3,057	100 м2 стяжки 3,057
4	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 4/3,057	100 м2 стяжки 3,057
5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита (Материалы учт.: 11031,96-100 м2х98,54 (плитка облицовочн.)=11031,96-10051,08=980,889) 5/3,057	100 м2 покрытия 3,057
6	Разборка кладки стен из кирпича 6/0,103	10 м3 кладки 0,103
7	Разборка обшивки стен 7/0,3656	100 м2 стен 0,3656
8	Разборка облицовки стен из плит и плиток мраморных 8/3,03	100 м2 поверхности облицовки 3,03
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм 9/3,03	100 м2 поверхности 3,03
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей по кирпичу (Материалы учт.: 8539,49-100 м2х71,28 (плитка облицовочн.)=8539,49-7128=1411,49) 10/2,6354	100 м2 поверхности облицовки 2,6354
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей по гипсокартону (Материалы учт.: 12286,83-100 м2х71,28 (плитка облицовочн.)=12286,83-7128=5158,83) 11/1,3977	100 м2 поверхности облицовки 1,3977
12	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией 12/0,4146	100 м2 перегородок за вычетом проемов 0,4146
13	Устройство перегородок высотой более 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией 13/0,1119	100 м2 перегородок за вычетом проемов 0,1119
14	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий 14/0,04	100 шт. проемов 0,04
15	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (ниша под окнами) 15/0,2373	100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,2373

	2	3
16	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (колонны) 16/0,7392	100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,7392
17	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом 17/0,1473	100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,1473
18	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 18/0,613	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,613
19	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными 19/0,4776	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,4776
20	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 20/0,613	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,613
21	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" (прим.) 21/0,1927	100 м2 0,1927
22	Разборка облицовки потолков алюминиевыми плитами (прим.) 22/2,7908	100 м2 2,7908
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 23/3,0425	100 м2 покрытия 3,0425
24	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля 24/1,7929	100 м2 поверхности облицовки 1,7929
25	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) 25/1,2496	100 м2 потолка 1,2496
26	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 26/0,08	100 коробок 0,08
27	Снятие дверных полотен 27/0,1719	100 м2 дверных полотен 0,1719
28	Снятие наличников 28/0,841	100 м наличников 0,841
29	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением 29/0,3592	100 м2 0,3592
30	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 30/0,1307	100 м2 проемов 0,1307
31	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 31/0,0369	100 м2 проемов 0,0369
32	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 32/0,0615	100 м2 проемов 0,0615
33	Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп 33/0,07	100 шт. 0,07

1	2	3
34	Демонтаж осветительных приборов: плафоны 34/0,79	100 шт. 0,79
35	Демонтаж электропроводки 35/2	100 м 2
36	Короба пластмассовые шириной до 40мм 36/0,4	100 м 0,4
37	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 37/0,4	100 м кабеля 0,4
	Мусор строительный : погрузка	19,75 т
	Мусор строительный : перевозка расстояние 9,1-10 км	19,75 т
38	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 38/4,8	100 м 4,8
39	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² 39/4,8	100 м 4,8
40	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 40/0,38	100 шт. 0,38
41	Светильник в подвесных потолках 41/0,68	100 шт. 0,68
42	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 42/0,12	100 шт. 0,12
43	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 43/1	1 шт. 1
44	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 44/12	1 шт. 12
45	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 45/1	1 шт. 1
46	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 46/0,01	100 шт. 0,01
47	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке 47/0,06	100 шт. 0,06
48	Смена жалюзийных решеток (вход) 48/0,02	100 жалюзийных решеток 0,02
49	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м ² 49/6	1 решетка 6
50	Разборка облицовки оконных откосов 50/0,1752	100 м ² облицовки 0,1752
51	Облицовка оконных откосов прим. (материал б/у) 51/0,1752	100 м ² облицовки 0,1752
52	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных 52/0,06	100 м ² 0,06
53	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (материал б/у) 53/0,12	100 пог.м 0,12
54	Разборка гардероба: стенок и перегородок 54/0,393	100 м ² деталей 0,393
55	Разборка гардероба: полок 55/0,11	100 м ² деталей 0,11

1	2	3
56	Демонтж зеркал (прим.) 56/0,04	100 м2 облицовки 0,04
57	Навеска зеркал (прим.) 57/0,1	100 м2 облицовки 0,1
58	Установка элементов гардероба 58/0,16	100 шт. изделий 0,16
59	Погрузочные работы: Мусор строительный	19,96 т
60	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	19,96 т

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

З. Нел