

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А. В. Смирнов

20__ г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт ливневой канализации (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 12842,648 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 898,858 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 12545,18 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр66-43-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ прим.	Очистка ливнеприемных колодцев от ила и грязи (100 м трубопровода) в 880,96 = 16 979,44 - 2,5 x 705,71 - 20 x 316,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил. 4. При запыленности трубопровода 100% ЭМ=2,44 к расх.; ЗПМ=2,44; ТЗМ=2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (176554 руб.): 108% от ФОТ СП (111164 руб.): 68% от ФОТ	12	18609,2 1869,04	16483,96 716,02	256,2	223310	22428	197808 8592	3074	191,5	2298
2	ФЕРр66-43-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил. 4. При запыленности трубопровода 80% ЭМ=2,03 к расх.; ЗПМ=2,03; ТЗМ=2,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (72477 руб.): 108% от ФОТ СП (45633 руб.): 68% от ФОТ	2	71838,19 4181,18	67291,01 2186,11	366	143676	8362	134582 4372	732	428,4	856,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр66-43-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил.4. При за llenности трубопровода 70% ЭМ=1,74 к расх.; ЗПМ=1,74; ТЗМ=1,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (98117 руб.): 108% от ФОТ СП (61777 руб.): 68% от ФОТ	4,44 ✓	40225,73 2693,76	37214,77 1188,99	317,2	178602	11960	165234 5279	1408	276	1225,44
4	ФЕРр66-43-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (92977 руб.): 108% от ФОТ СП (68541 руб.): 68% от ФОТ	7 ✓	16979,44 1869,04	14854,2 464,68	256,2	118856	13083	103979 3253	1794	191,5	1340,5
5	ФЕРр66-43-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил.4. При за llenности трубопровода 70% ЭМ=1,78 к расх.; ЗПМ=1,78; ТЗМ=1,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (228113 руб.): 108% от ФОТ СП (143627 руб.): 68% от ФОТ	9,0375 ✓	46463,88 3051,17	43071,11 1383,56	341,6	419917	27575	389255 12504	3087	312,62	2825,3
6	ФЕРр66-43-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил.4. При за llenности трубопровода 60% ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (69865 руб.): 108% от ФОТ СП (43989 руб.): 68% от ФОТ	4,055 ✓	28680,99 2198,93	26201,46 828,21	280,6	116301	8917	106247 3358	1137	225,3	913,59
7	ФЕРр66-43-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил.4. При за llenности трубопровода 80% ЭМ=1,98 к расх.; ЗПМ=1,98; ТЗМ=1,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (65579 руб.): 108% от ФОТ СП (41290 руб.): 68% от ФОТ	3,5 ✓	37065,46 2198,93	34585,93 1093,24	280,6	129729	7696	121051 3826	982	225,3	788,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр66-43-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП Прил.4. При заилённости трубопровода более 30 до 45% ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; ТЗМ=1,16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (165302 руб.): 108% от ФОТ СП (104079 руб.): 68% от ФОТ	2,2	103634,63 10126	93020,63 3075,39	488	227996	22277	204645 6766	1074	1037,5	2282,5
9	ТН-1-13-2	Очистка водоприёмных лотков (1 м лотка) НР (1096 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (598 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	50	24,9 24,9			1245	1245			0,29	14,5
10	ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8	42,98 42,98			77	77				
11	ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8	11,42	11,42		21		21			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			8214461	646161	7498272	70028						12545,18
Накладные расходы							970080					
Сметная прибыль							610699					
Итого							9795240					12545,18
Прочие работы							1088360					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							10883600					
НДС 18%							1959048					
ВСЕГО по смете							12842648					12545,18

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Э.В. Зернова

Согласовано

С.Н. Бобышев