

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А. Н. Бобров

2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт ливневой канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1999,455 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1293,87 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТН-1-13-1 прим.	Очистка ливнеприемных колодцев (1 колодец) НР (4039 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (1719 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	10	429,72 429,72			4297	4297			4	40	
2	ФЕРр66-43-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Промывка специмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) (ОП п. 1.106 Прил. 4 При заленности трубопровода 70% ЗМ=1,74 к расх.; ЗПМ=1,74; ТЗМ=1,74) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2014 г. внешние инженерные сети канализации СМР=6,19 НР (6825 руб.): 108% от ФОТ СП (4297 руб.): 68% от ФОТ	1,8	39853,81 2693,76	36842,85 816,72	317,2	71737	4849	66317 1470	571	276	496,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр66-43-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промывка специализированными «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм (100 м трубопровода) (ОП п.1.66.8, Прил.66.1 При зашленности трубопровода 60% ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. внешние инженерные сети канализации СМР=6,19 НР (10575 руб.): 108% от ФОТ СП (6659 руб.): 68% от ФОТ	5,8	20746,67 1273,97	19289,7 414,33	183	120331	7389	111880 2403	1062	130,53	757,07
4	ФСЭМ-380181 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Откачка воды с подтапливаемых участков улиц и площадей (установка для очистки трубопроводов «SISU») (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. внешние инженерные сети канализации СМР=6,19 НР (612 руб.): 110% от ФОТ СП (278 руб.): 50% от ФОТ	74	316,61	316,61 7,51		23429		23429 556			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
Прочие работы												
Итого с учетом Доп. затрат в тек. ценах												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							1514953					1253,87
							10055					40
							1525008					1293,87
							169445					
							1694453					
							305002					
							1999455					1293,87

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Полушина

Согласовано

С.Н. Бобышев