



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонтные работы в холле и коридорах первого этажа

Составлена 2000-1 кв 2010г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов					на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Холл										
1	07-05-039- 15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Заделка рустов	0,8	433,87	13,08	25,17	347	316	10	21	41,12	33
		100 м шва		395,62	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 139,5% (=155x0,9)		551,89			442					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 85% (=100x0,85)		336,28			269					
		Сметная стоимость					1058					
2	61-4-7 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,2268	3823,43	22,51	1197,20	867	591	5	271	290,27	66
		100 м2 отремонтированной поверхности		2603,72	8,35				2		0,72	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		2063,54			468					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1306,03			296					
		Сметная стоимость					1631					
3	62-42-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	1,94	37,10	--	7,69	72	57	--	15	3,77	7
		100 м2 протравленной поверхности		29,41	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		23,53			46					