

16	57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов										
			0,5	29,41	--	--	15	15	--	--	3,77	2
			100 м плинтуса	29,41	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 80%	23,53			12					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 68%	20,00			10					
		Сметная стоимость				37						
17	11-01-040- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
			0,5	1458,50	16,86	1357,27	729	42	8	679	9,19	5
			100 м плинтуса	84,37	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	93,40			47					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	53,79			27					
		Сметная стоимость				803						
18	62-33-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза										
			0,02142	1092,70	0,87	515,51	23	12	--	11	65,94	1
			100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 80%	461,06			10					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	288,16			6					
		Сметная стоимость				39						
Коридор №3 (столовая)												
19	07-05-039- 15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Заделка рустов										
			0,3	433,87	13,08	25,17	130	119	4	7	41,12	12
			100 м шва	395,62	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 139,5% (=155x0,9)	551,89			166					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 85% (=100x0,85)	336,28			101					
		Сметная стоимость				397						
20	61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм										
			0,1053	3823,43	22,51	1197,20	403	274	2	127	290,27	31
			100 м2 отремонтированной поверхности	2603,72	8,35				1		0,72	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 79%	2063,54			217					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	1306,04			138					
		Сметная стоимость				758						
21	62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором										
			0,78	37,10	--	7,69	29	23	--	6	3,77	3
		100 м2 протравленной поверхности	29,41	--				--		--	--	