



Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина 1/1.17	100 м ² покрытия 1.17
2	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 2/1.03	100 м плинтуса 1.03
3	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 3/0.75	100 м ² пола 0.75
4	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги 4/0.75	100 м ² основания 0.75
5	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 5/0.75	100 м ² основания 0.75
6	Укладка лаг по кирпичным столбикам 6/0.75	100 м ² пола 0.75
7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ГВЛ(в 2 слоя) 7/1.17	100 м ² изолируемой поверхности 1.17
8	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 8/1.17	100 м ² покрытия 1.17
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 9/1.03	100 м плинтуса 1.03
10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором. площадью отдельных мест более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм 10/0.26	100 м ² отремонтирова нной поверхности 0.26
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 11/0.26	100 м ² покрытия 0.26
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 12/0.26	100 м ² окрашиваемой поверхности 0.26
13	Антисептическая обработка деревянных конструкций (полов) составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 13/1.5	100 м ² обрабатываемо й поверхности 1.5

16 05 2019
С.А.С.

16 05 11
С.А.С.