

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт системы электроснабжения филиала №2 ЦБС
(г. Иваново, ул. Кудряшова, д.82)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и строительные работы (ФЕР).				
1	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,4
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,28
3	ФЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,1
4	ФЕРр67-4-5	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,5
Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).				
1	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг	100 м	13,86
2	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40мм	100 м	0,12
3	ФЕРм08-02-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ЗП=280,52*1,2	100 м	0,1
4	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	100 м	4,45
5	ФЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 ЗП=323,36*1,2	100 м	0,55
6	ФЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-, двух-, трехполюсные, устанавливаемые на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=14,64*1,2	шт.	11
7	ФЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-, двух-, трехполюсные, устанавлив. на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=22,06*1,2	шт.	1
8	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм ЗП=22,51*1,2	шт.	2
9	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ЗП=166,66*1,2	100 жил	0,28
10	ФЕРм08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06
11	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0,08
12	ФЕРм08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08
13	ФЕРм08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,1
14	ФЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды одноместный	100 шт.	0,09
15	ФЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	1,09

16	ФЕРм08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1
----	-----------------	--	-----	---

Испытания и измерения.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
				общее
1	2	3	4	5
1	ФЕРп-2001 1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	4
2	ФЕРп-2001 1-11-011-1	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,9
3	ФЕРп-2001 1-11-013-1	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль	1 токопр.	8
4	ФЕРп-2001 1-11-023-1	Снятие характеристик выключателя автоматического	1 ед.	12

М.П.

Заказчик:

Л.Н. Крохина

М.П.

Исполнитель:

С. Г. Иванов