



№ \_\_\_\_\_ 200 г.

МБОУ Лицей № 67

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (СМЕНА ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

249,463 тыс.руб.

Средства на оплату труда

12,442 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с полоконными досками (100 м <sup>2</sup> ) НП, (3725 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (3763 руб.) С.П. (2239 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (3763 руб.)	0,43472	1767,24 1525,29	241,95 89,78		768	663	105 39		188,54	81,96	
2	ФЕР58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НП, (330 руб.); 83% от ФОТ (397 руб.) С.П. (238 руб.); 63% от ФОТ (397 руб.)	0,209	2516,07 353,23	5,99 0,93		526	74	1	451	41,41	8,65	
3	ФЕР10-01-034-08 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м <sup>2</sup> проемов) 10 266,47 218 723,47 - 100 х 2 085,07 НП, (4481 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (4219 руб.) С.П. (2239 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (4219 руб.)	0,43472	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	4463	567	180 3	3716	149,16	64,84	
4	203-8040	Блок оконный ПВХ (м <sup>2</sup> )	43,472	520		520	22605			22605			
5	ФЕР10-01-035-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка полоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НП, (313 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (295 руб.) С.П. (158 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (295 руб.)	0,22	6487,61 182,37	28,34 0,81	6276,9	1427	40	6	1381	21,38	4,7	
6	101-9468	Доски полоконные ПВХ (м)	22	79,05		79,05	1739			1739			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФЕР15-01-050-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) НР, (3556 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (3763 руб.) (П, (1739 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (3763 руб.)	0,3333	11481,71 1528,19	46,33 0,93	9907,19	3827	509	15	3303	166,47	55,48
<b>Итого по разделу 1</b>							<b>211409</b>					<b>1155,77</b>
<b>Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.</b>							<b>35355</b>	<b>1853</b>	<b>307 42</b>	<b>33195</b>		<b>215,63</b>
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>							<b>192323</b>	<b>12206</b>	<b>2192 236</b>	<b>177925</b>		<b>1155,77</b>
Накладные расходы							<b>12410</b>					
Сметная прибыль							<b>6676</b>					
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1							<b>768</b>	<b>663</b>	<b>105 39</b>			<b>81,96</b>
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2011г. ОЗП=5,36; ЭМ=5,36; ЗПМ=5,36; МАТ=5,36; ТЗ=5,36; ТЗМ=5,36"							<b>4117</b>	<b>3554</b>	<b>563 209</b>			<b>439,31</b>
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 3 763)							<b>3725</b>					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 3 763)							<b>2239</b>					
Итого с накладными и см. прибылью							<b>10081</b>					<b>439,31</b>
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2							<b>526</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>451</b>		<b>8,65</b>
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2011г. ОЗП=5,36; ЭМ=5,36; ЗПМ=5,36; МАТ=5,36; ТЗ=5,36; ТЗМ=5,36"							<b>2819</b>	<b>397</b>	<b>5</b>	<b>2417</b>		<b>46,36</b>
Накладные расходы 83% ФОТ (от 397)							<b>330</b>					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 397)							<b>258</b>					
Итого с накладными и см. прибылью							<b>3407</b>					<b>46,36</b>
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 5							<b>5890</b>	<b>607</b>	<b>186 3</b>	<b>5097</b>		<b>69,54</b>
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"							<b>6028</b>	<b>698</b>	<b>233 4</b>	<b>5097</b>		<b>69,54</b>
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"							<b>6215</b>	<b>838</b>	<b>280 5</b>	<b>5097</b>		<b>69,54</b>
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2011г. ОЗП=5,36; ЭМ=5,36; ЗПМ=5,36; МАТ=5,36; ТЗ=5,36; ТЗМ=5,36"							<b>33313</b>	<b>4492</b>	<b>1501 27</b>	<b>27320</b>		<b>372,73</b>
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 4 519)							<b>4799</b>					
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 4 519)							<b>2420</b>					
Итого с накладными и см. прибылью							<b>40532</b>					<b>372,73</b>
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 4							<b>22605</b>			<b>22605</b>		
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2011г. ОЗП=5,36; ЭМ=5,36; ЗПМ=5,36; МАТ=5,36; ТЗ=5,36; ТЗМ=5,36"							<b>121163</b>			<b>121163</b>		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							<b>121163</b>					
Материалы:												

DAY	DATE	TIME	PLACE
1	10/10/12	10:00	10:00

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 6												
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"												
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2011г. ОЗП=5,36; ЭМ=5,36; ЗПМ=5,36; МАТ=5,36; ТЗ=5,36; ТЗМ=5,36"												
Отделочные работы:												
Итого Поз. 7												
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"												
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2011г. ОЗП=5,36; ЭМ=5,36; ЗПМ=5,36; МАТ=5,36; ТЗ=5,36; ТЗМ=5,36"												
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 3 763)												
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 3 763)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил \_\_\_\_\_  
Проверил \_\_\_\_\_

NOV 1901	4	100
RECEIVED		
NOV 1901	4	100

*General 29 Oct 12*  
*29 Oct 12*

*12/24*