



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Лицей № 67
 Захарова Л.Н.
 2012г.

72.02.11.4
 Ведомость объемов на ремонтные работы (смена оконных блоков)
 в МБОУО Лицей № 67, расположенного по адресу:
 г. Иваново, ул. Панина, д.21

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,43472
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,209
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,43472
4	Блок оконный ПВХ	м2	43,472
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,22
6	Доски подоконные ПВХ	м	22
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,3333

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (смена оконных
 блоков)

в МБОУО Лицей № 67, расположенного по адресу:
 г. Иваново, ул. Панина, д.21

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	43,472	3288.9	142975
2	Доски подоконные ПВХ	м	22	500	11000