

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ ДОД ДЮЦ № 1  
*Бурлакова Л.Л.*  
 2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт системы отопления)  
 в МБОУ ДОД ДЮЦ №1, расположенного по адресу:  
 г. Иваново, ул. Благова, д.40а

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0,94
2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,22
3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,48
4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,68
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	17
6	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	6,8
7	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,16
8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,4
9	Труба д 25 мм с внутр армир.	м	37
10	Американка нар.р.пп 25*3/4	шт	35
11	Угол.пп 25	шт	29
12	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,25
13	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,14
14	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,259
15	Секции радиаторные	шт	140
16	Пробки радиаторные	шт	28

03 05 12  
*Бурлакова Л.Л.*