



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДОД ДЮСШ №5

В.М. Меркулов

2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (замена оконных блоков) в МБУ
ДОД ДЮСШ №5

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,24
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,12
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,24
4	Блок оконный ПВХ	м2	24
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,126
6	Доски подоконные ПВХ	м	12,6
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,18
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1,4
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,4

Ведомость неучтенных материалов
на ремонтные работы (замена оконных блоков) в МБУ ДОД ДЮСШ №5

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	24	3252,3	78055,2
2	Доски подоконные ПВХ	м	12,6	400	5040