

Объект - Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в г.Иваново, ул. Шошина, д.156



Ведомость объемов работ

Ведомость объемов работ			
№ п/п	Наименование работ		Количество
1	2		3
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей		1 шт.
1/1			1
2	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля		1 шт.
2/1			1
3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионезопасный, световой в нормальном исполнении		1 шт.
3/69			69
4	Транспарант световой (табло) "Молния-12"		1 шт.
4/10			10
5	Звонок, сирена "ПКИ-1"		1 шт.
5/10			10
6	Устройства промежуточные на количество лучей 5 "УК-ВК/02"		1 шт.
6/1			1
7	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		1 шт.
7/1			1
8	Короба пластмассовые шириной до 40 мм		100 м
8/1			1
9	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup>		100 м
9/1,25			1,25
10	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		100 м
10/5			5
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>		100 м
11/5			5
12	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см		100 шт.
12/0,3			0,3
13	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10		1 система
13/1			1
14	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03		1 канал
14/6			6
15	Затягивание провода последующего в проложенные трубы		100 м
15/1,6			1,6