



Наименование стройки - Изготовление и монтаж переливного бака объемом 9м3 для бассейна ДЮСШ №10
 Объект :Изготовление и монтаж переливного бака объемом 9м3 для бассейна ДЮСШ №10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Изготовление и монтаж переливного бака объемом 9м3 для бассейна ДЮСШ №10

Сметная стоимость - 200,911 тыс.руб

Составлено в ценах 2 кв. 2012г

Составлено в ценах 2 кв. 2012г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основн ой зарплат ы	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины		
											На	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРм 38-01-003-04 (0)	Изготовление опорной рамы под бак из швеллера №8	0,254 1 т констру кций	7738,6256 1154,4	396,22 15,2	6188,0056	1965,61	293,22	100,64 3,86	1571,75	120	30,48	
1.1	[101-1026]	Швеллеры № 40 из стали марки СтЗсп	0,26212 8 т			-5751,7				-1507,68			
2	[101-3684]	Швеллеры № 8 сталь марки СтЗпс	0,26212 т		0	5000				1310,6			
3	ФЕР13-03-004-26 (0)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=34,74*1,15; ЭММ=6,22*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗГ=3,83*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,081 т 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	329,006 39,951	7,775 0,125	281,28	26,65	3,24	0,63 0,01	22,78	4,4045	0,35676	0,00101