

" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена дверей :центрального входа,спортивного зала,столовой МБОУ СОШ №35 по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.60
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. об.
Сметная стоимость строительных работ 74,83 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,886 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 36,66 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2012 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации я машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6						
Раздел 1.											
1	ФЕР09-04-012-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Демонтаж металлических дверных блоков (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2,247 (1,07*2,1)	36,02 20	16,02		81	45	36	2,02	4,54

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФЕР09-04-012-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2,247 1,07*2,1	87,19 32,86	28,61	196	74	64	3,31	7,44
3	Стоимость металлической Двери утепленной (м2)	2,247 1,07*2,1	832,76		1871				
4	ФЕР46-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых Дощатых (100 м2)	0,0381 3,81/100	435,33 221,51	213,82 79,34	17	8	9	29,3 1,12
5	ФЕР09-03-046-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,038064 2,88*2,03/100-2,4*0,85/100	1026 660,02	78,23 6,29	39	25	3	71,9 2,74
6	Перегородка металлическая утепленная (м2)	3,81	956,01		3642				
7	ФЕР09-04-012-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2,04 2,4*0,85	87,19 32,86	28,61	178	67	58	3,31 6,75
8	Стоимость металлической двери (м2)	2,04 2,4*0,85	832,76		1699				

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФЕР56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен (100 м2 Дверных полотен)	0,05145 (1,35*2,3+2,4*0,85)/100	288,06 288,06		15	15		36,28	1,87
ФЕР56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02 2/100	1807,42 1437,99	369,43 39,94	36	29	7 1	179,3	3,59
ФЕР10-01-047-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка дверных блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, металлических нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,03105 1,35*2,3/100	170000,82 2457,59	710,63 18,28	5279	76	22 1	277,38	8,61
ФССЦ-203-8084 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002) (м2)	-3,105	1529,15		-4748				
13	Стоимость Дверных блоков из алюминиевого профиля (м2)	3,105	1082,59		3361				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 1 :									
Строительные металлические конструкции:									
Итого Поз. 1-2, 5, 7									
Всего с учетом "кв.2012г. ОЗТ=5,19; ЗМ=5,19; ЗТМ=5,19; МАТ=5,19"									
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 1 095)									
Сметная прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 1 095)									
Итого с накладными и см. прибылью									
Материалы:									
Итого Поз. 3, 6, 8, 13									
Всего с учетом "кв.2012г. ОЗТ=5,19; ЗМ=5,19; ЗТМ=5,19; МАТ=5,19"									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение									
Итого Поз. 4									
					17	8	9 3		1,12

ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 58)						89	42	47		1,12
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 58)						57		16		
Итого с накладными и см. прибылью						35				1,12
Проемы (ремонтно-строительные):						181				
Итого Поз. 9-10						51	44	7		5,46
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						264	228	36		5,46
Накладные расходы 82% ФОТ (от 233)						191				
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 233)						144				
Итого с накладными и см. прибылью						599				5,46
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 11						5279	76	22		8,61
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						27397	394	114		8,61
Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 399)						423				
Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 399)						215				
Итого с накладными и см. прибылью						28035				8,61
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 12						-4748				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						-24642				
Итого						63286				36,66
В том числе:										
Материалы						57754				
Машины и механизмы						1033				
ФОТ						1785				
Накладные расходы						1558				
Сметная прибыль						1182				
Итого по разделу 1						63286				36,66

Раздел 2. ОТВОЗКА МУСОРА

14	ФССИП01-01-01-041 Пр. Мнррегона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	0,45 0,27+0,18	42,98 42,98	19	19				
15	ФССИП03-21-01-010 Пр. Мнррегона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,45 0,27+0,18	11,42 11,42	5	5				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
					24	19		5		
					128	101		27		

ранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 ОТВОЗКА МУСОРА :										
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 14						19		19		
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб. перевозки ОЗП=5,31; ЗМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"						101		101		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 15						5		5		
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб. перевозки ОЗП=5,31; ЗМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"						27		27		
Итого						128				
В том числе:										
Машины и механизмы						27				
ФОТ						101				
Итого по разделу 2 ОТВОЗКА МУСОРА						128				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		11690				358	204	5		36,66
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах		60674				1860	1060	26		36,66
Накладные расходы		1558								
Сметная прибыль		1182								
Итого по смете:										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 1-2, 5, 7		494				211	161			21,47
Всего с учетом "2 кв. 2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"		2564				1095	836			21,47
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 1 095)		887								
Сметная прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 1 095)		788								
Итого с накладными и см. прибылью		4239								21,47
Материалы:										
Итого Поз. 3, 6, 8, 13		10573								
Всего с учетом "2 кв. 2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"		54874								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение										
Итого Поз. 4		17				8	9	3		1,12
Всего с учетом "2 кв. 2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"		89				42	47	16		1,12
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 58)		57								
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 58)		36								
Итого с накладными и см. прибылью		181								1,12
Проемы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 9-10		51				44	7	1		5,46
Всего с учетом "2 кв. 2012г. ОЗП=5,19; ЗМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"		264				228	36	5		5,46
Накладные расходы 82% ФОТ (от 233)		191								
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 233)		144								

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью					599				5,46
Деревянные конструкции:									
Итого Поз. 11					5279	76	22		8,61
Всего с учетом "2 кв. 2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					27397	394	114	5	8,61
Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 399)					423				
Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 399)					215				
Итого с накладными и см. прибылью					28035				8,61
Материалы для строительных работ:									
Итого Поз. 12					-4748				
Всего с учетом "2 кв. 2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					-24642				
Погрузо-разгрузочные работы:									
Итого Поз. 14					19	19			
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб. перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"					101	101			
Перевозка грузов автотранспортом:									
Итого Поз. 15					5			5	
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб. перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"					27			27	
Итого					63414				36,66
В том числе:									
Материалы					57754				
Машины и механизмы					1060				
ФОТ					1886				
Накладные расходы					1558				
Сметная прибыль					1182				
НДС 18%					11415				
ВСЕГО по смете					74829				36,66

Составил: Порохова Н.К.
(должность, подпись, расшифровка)