

СОГЛАСОВАНО:

МКУ «ИДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

«13» 08 2012 г.

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Иванов А.А.

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

ДОКУМЕНТОВ

Иванов А.А.

Ведомость объемов работ на устройство лестницы и входной двери в детское отделение МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток(в тамбуре) 1/0,0343	100 м2 покрытия 0,0343
2	Разборка покрытий полов цементных(Разборка стяжки в тамбуре-3,43м2+ со ступеней - 12,44м2+ с площадки перед входом-4,824м2) 2/0,20694	100 м2 покрытия 0,20694
3	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен(для устройства ступеней) 3/0,39	10 м2 конструкций 0,39
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(Устройство стяжки в тамбуре - 3,43м2+ на ступенях-12,44м2+ на площадке перед входом-4,824м2) 4/0,20694	100 м2 стяжки 0,20694
5	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(Устройство стяжки в тамбуре-3,43м2+ на ступенях-12,44м2+ на площадке перед входом-4,824м2) 5/0,20694	100 м2 стяжки 0,20694
6	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см(Устройство керамогранита 30*30 в тамбуре) 6/0,0343	100 м2 покрытия 0,0343
7	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм(Облицовка ступеней тротуарной плиткой 300*300*20мм) 7/0,1244	100 м2 поверхности облицовки 0,1244
8	Устройство покрытий из плит тротуарных 300*300*20мм) 8/0,04824	100 м2 покрытия 0,04824
9	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(Демонтаж дверной металлич. решетки) 9/0,06	1 т конструкций 0,06
10	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 10/0,0672	100 м2 0,0672
11	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 11/0,0672	100 м2 проемов 0,0672
12	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных(Дверных откосов) 12/0,074	100 м2 отремонтированной поверхности 0,074

1	2	3
13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(Стены лестничного марша) 13/0,0414	100 м2 отремонтированной поверхности 0,0414
14	Облицовка стен по системе "КНА УФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом(В тамбуре) 14/0,03672	100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,03672
15	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок (В тамбуре) 15/0,03672	100 м2 поверхности 0,03672
16	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(Обшивки ГВЛВ) 16/0,03672	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03672
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(Дверных откосов-7,4м2+обшивки ГВЛВ-3,672м2+стены лестничного марша-10,352м2) 17/0,21424	100 м2 покрытия 0,21424
18	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 18/0,15212	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,15212
19	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%(стены лестничного марша) 19/0,0612	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0612
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(Тамбур) 20/0,0343	100 м2 покрытия 0,0343
21	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%(Тамбур) 21/0,0343	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0343
22	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(Ремонт штукатурки стен тамбур и крыльца) 22/0,31708	100 м2 отремонтированной поверхности 0,31708
23	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(Тамбур и крыльцо:стены-31,708м2+потолки-4,344м2) 23/0,36052	100 м2 обработанной поверхности 0,36052
24	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(Тамбур и крыльцо:стены-31,708м2+потолки-4,344м2) 24/0,36052	100 м2 обработанной поверхности 0,36052
25	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (Тамбур и крыльцо:стены-31,708м2+потолки-4,344м2) 25/0,36052	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36052