


УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 65  
Степович В.А.  
2013г.

Ведомость объемов на замену окон в спортивном зале в МБОУ СОШ № 65,  
расположенной по адресу:  
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1754
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0452
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1754
4	Блок оконный ПВХ	м2	17,54
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,0472
6	Доски подоконные ПВХ 550мм	м2	4,72
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,1002
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1,05
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,05

Ведомость неучтенных материалов на замену окон в спортивном зале  
в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:  
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	17,54	3427	60110
2	Доски подоконные ПВХ 550мм	м2	4,72	300	1416



05.03.13