

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

г.Иваново ул Свободы 43а  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на ремонт помещений клуба по месту жительства по адресу г.Иваново ул Свободы 43а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ  
Сметная стоимость строительных работ 99995,56 руб.  
Средства на оплату труда 11,212 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 210,67 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 1 кв. 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатаци он в т.ч.		материал ы	Всего	оплаты труда	оплаты в т.ч. оплаты труда	материал ы	на единицу	всего
					оплаты труда	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Помещения под литерами 7													
стены													
1	ФЕРр63-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов; стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8, ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,042	69,41 63,16	6,25 2,32		3	3			7,31	0,31	
2	ФЕРр53-1-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8, ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,042	701,83 380,42	321,41 38,75		29	16	13 2		51,2	2,15	

№ документа	Подпись	Дата
1		22.05.13
2	30.05.13	22.05.13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H	1. 509-9900	Строительный мусор. (т)	2,74 0,1151									
3	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (191 руб.). 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (97 руб.). 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,042	5185,22 734,67	25,95	4424,6	218	31	1	186	81	3,4
4	ФЕРp63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (143 руб.). 77% от ФОТ СП (93 руб.). 50% от ФОТ	0,3915	81,12 81,12			32	32			10,4	4,07
H	1. 509-9900	Строительный мусор. (т)	0,03 0,01175 0,4335									
5	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилцелатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (325 руб.). 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (161 руб.). 47%=55%*0,85 от ФОТ		991,81 136,16	7,29 0,12	848,36	430	59	3	368	15,18	6,58
коробка-арка (вход в спортивный зал)												
6	ФЕР10-01-043-07	Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах дверных площадью: до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (68 руб.). 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (35 руб.). 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,018	11307,21 632,69	70,12 9,84	10604,4	204	11	1	192	75,5	1,36
7	ФССЦ-203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-11,88	3,93		3,93	-47			-47		

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-203-0332	Коробка дверная размером 74x45 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-5,67	25		25	-142			-142		
9	домашний склад	АРКА "ПАЛЕРМО" ПВХ ИТ. ОРЕХ 700*200*1800 ШИРОКАЯ цена: 4242/118*100/5,8=619,81 руб. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1	619,81		619,81	620			620		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
77% ФОТ (от 203) (Поз. 1, 4)												
86% ФОТ (от 105) (Поз. 2)												
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 342) (Поз. 5)												
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 244) (Поз. 3, 6-8)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 203) (Поз. 1, 4)												
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 342) (Поз. 5)												
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 244) (Поз. 3, 6-8)												
70% ФОТ (от 105) (Поз. 2)												
Итого по разделу 1 Помещения под литерами 7 :												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13, Письмо №АП-5536/06												
Итого Поз. 1, 4												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 77% ФОТ (от 203)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 203)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3, Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3):												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 86% ФОТ (от 105)												
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 105)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1):												
Итого Поз. 3, 6-8												

Директор	Подпись	Дата
Начальник отдела	Подпись	Дата
Секретарь	Подпись	Дата

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 244)												
Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 244)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1):												
Итого Поз. 5												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 342)												
Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 342)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 9												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Помещения под литерами 7												
Раздел 2. помещение под литерой 1												

Стены												
10	ФЕРр63-5-1	Снятие обоев, простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (152 руб.); 77% от ФОТ СП (99 руб.); 50% от ФОТ	0,413	81,12 81,12				34	34		10,4	4,3
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,03 0,01239									
11	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (309 руб.); 95% = 105%*0,9 от ФОТ СП (153 руб.); 47% = 55%*0,85 от ФОТ	0,413	991,81 136,16	7,29 0,12	848,36	410	56	3	351	15,18	6,27
проёмы												
Итого по разделу 2												

Должность	Подпись	Дата
Директор И.И.Иванов		22.05.13
Заместитель директора О.О.Олегов		22.05.13



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (37 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (19 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,098	392,15 57,15		335	38	6		32	6,7	0,66
дверной блок из помещения под литерой 1 в сан.узел												
13	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (117 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (59 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,018	25379,25 1031,55	339,96	24007,74	457	19	6	432	115	2,07
Н	1, 101-9411	Скобяные изделия, (компл.)	0									
14	ФССЦ-203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1,8	207		207	-373			-373		
15	домашний склад	Дверной блок LineDoor цена 8150/118*100/5,8=1190,82 руб. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1	1190,82		1190,82	1191			1191		
система отопления												
16	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (111 руб.) 80% от ФОТ СП (70 руб.) 50% от ФОТ	0,0364	1168,43 652,05	0,87	515,51	43	24		19	80,6	2,93

МКУ "ПРОМЫСЛ ПРОБЕРЫ"	Подпись	22.05.13
Директор		22.05.13
Исполнитель		22.05.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (315 руб.): 80% от ФОТ СП (197 руб.): 50% от ФОТ	0,1188	1092,7 576,32	0,87	515,51	130	68		62	65,94	7,83
пол												
18	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (111 руб.): 80% от ФОТ СП (95 руб.): 68% от ФОТ	0,039	641 595,99	45,01 16,70		25	23	2 1		69,87	2,72
Н	1 509-9900	Строительный мусор. (т)	5,2 0,2028									
19	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (271 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (156 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,129	1485,02 313,71	44,24 14,73	1127,07	192	40	6 2	146	39,51	5,1
20	ФССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-0,2632	548,3		548,3	-144			-144		
21	п/п	Ветонит 5000 585/118*100/5,8/25=3,42руб. (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	464,4	3,42		3,42	1588			1588		
22	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (895 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (516 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,129	8987,43 1046,88	128,7 30,30	7811,85	1159	135	17 4	1007	119,78	15,45

АДРЕС	ПОДПИСЬ	ДАТА
1. <u>И. И. И.</u>	<u>И. И. И.</u>	22.05.13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-13,16	67,8	67,8	-892	-892					
24	пл	плитка для пола 30x30 Стоун 01 Эстима цена: 402,22/118*100/5,8=58,77 руб. (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	13,16	58,77	58,77	773	773					
25	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (64 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (37 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,1652	1429,65 61,14	11,24	1357,27	236	10	2	224	6,66	1,1
ПОТОЛОК												
26	ФЕР62-17-3	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземельсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (186 руб.): 80% от ФОТ СП (116 руб.): 50% от ФОТ	0,129	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	233	40	1	192	36,25	4,68
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
77% ФОТ (от 197) (Поз. 10)												
80% ФОТ (от 905) (Поз. 16-17, 26, 18)												
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 325) (Поз. 11)												
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 145) (Поз. 12-13)												
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 1108) (Поз. 19, 22, 25)												
Сметная прибыль												

ИМУЩЕСТВО		ПРОСЕРВИС	
Владельцы	Подпись	Дата	
Иванов	<i>[Signature]</i>	22.05.15	
См. акт от 01.05.15	30 x 1	22.05.15	
Удостоверение			
№ 1-000-000-000			

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 963) (Поз. 10, 16-17, 26)												
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 325) (Поз. 11)												
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 145) (Поз. 12-13)												
68% ФОТ (от 139) (Поз. 18)												
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1108) (Поз. 19, 22, 25)												
Итого по разделу 2 помещение под литерой 1 :												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06												
Итого Поз. 10												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 77% ФОТ (от 197)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 197)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Прим.п.1, Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15; Прим.п.1):												
Итого Поз. 11												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 325)												
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 325)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Прим.п.1, Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Прим.п.1):												
Итого Поз. 12-13												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 145)												
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 145)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 14-15, 20-21, 23-24												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12):												
Итого Поз. 16-17, 26												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 766)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 766)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7):												
Итого Поз. 18												
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 139)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 139)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11; Прим.п.1):												

Страница 8

ВКУ СНОЧНО			
ПРОЦЕДУРА			
ИМЕНА	ПОДПИС	ПОДАТ	
1. <del>ИМЕНА</del>			
2. <del>ИМЕНА</del>			
3. <del>ИМЕНА</del>			
4. <del>ИМЕНА</del>			
5. <del>ИМЕНА</del>			
6. <del>ИМЕНА</del>			
7. <del>ИМЕНА</del>			
8. <del>ИМЕНА</del>			
9. <del>ИМЕНА</del>			
10. <del>ИМЕНА</del>			
11. <del>ИМЕНА</del>			
12. <del>ИМЕНА</del>			
13. <del>ИМЕНА</del>			
14. <del>ИМЕНА</del>			
15. <del>ИМЕНА</del>			
16. <del>ИМЕНА</del>			
17. <del>ИМЕНА</del>			
18. <del>ИМЕНА</del>			
19. <del>ИМЕНА</del>			
20. <del>ИМЕНА</del>			
21. <del>ИМЕНА</del>			
22. <del>ИМЕНА</del>			
23. <del>ИМЕНА</del>			
24. <del>ИМЕНА</del>			
25. <del>ИМЕНА</del>			
26. <del>ИМЕНА</del>			
27. <del>ИМЕНА</del>			
28. <del>ИМЕНА</del>			
29. <del>ИМЕНА</del>			
30. <del>ИМЕНА</del>			
31. <del>ИМЕНА</del>			
32. <del>ИМЕНА</del>			
33. <del>ИМЕНА</del>			
34. <del>ИМЕНА</del>			
35. <del>ИМЕНА</del>			
36. <del>ИМЕНА</del>			
37. <del>ИМЕНА</del>			
38. <del>ИМЕНА</del>			
39. <del>ИМЕНА</del>			
40. <del>ИМЕНА</del>			
41. <del>ИМЕНА</del>			
42. <del>ИМЕНА</del>			
43. <del>ИМЕНА</del>			
44. <del>ИМЕНА</del>			
45. <del>ИМЕНА</del>			
46. <del>ИМЕНА</del>			
47. <del>ИМЕНА</del>			
48. <del>ИМЕНА</del>			
49. <del>ИМЕНА</del>			
50. <del>ИМЕНА</del>			
51. <del>ИМЕНА</del>			
52. <del>ИМЕНА</del>			
53. <del>ИМЕНА</del>			
54. <del>ИМЕНА</del>			
55. <del>ИМЕНА</del>			
56. <del>ИМЕНА</del>			
57. <del>ИМЕНА</del>			
58. <del>ИМЕНА</del>			
59. <del>ИМЕНА</del>			
60. <del>ИМЕНА</del>			
61. <del>ИМЕНА</del>			
62. <del>ИМЕНА</del>			
63. <del>ИМЕНА</del>			
64. <del>ИМЕНА</del>			
65. <del>ИМЕНА</del>			
66. <del>ИМЕНА</del>			
67. <del>ИМЕНА</del>			
68. <del>ИМЕНА</del>			
69. <del>ИМЕНА</del>			
70. <del>ИМЕНА</del>			
71. <del>ИМЕНА</del>			
72. <del>ИМЕНА</del>			
73. <del>ИМЕНА</del>			
74. <del>ИМЕНА</del>			
75. <del>ИМЕНА</del>			
76. <del>ИМЕНА</del>			
77. <del>ИМЕНА</del>			
78. <del>ИМЕНА</del>			
79. <del>ИМЕНА</del>			
80. <del>ИМЕНА</del>			
81. <del>ИМЕНА</del>			
82. <del>ИМЕНА</del>			
83. <del>ИМЕНА</del>			
84. <del>ИМЕНА</del>			
85. <del>ИМЕНА</del>			
86. <del>ИМЕНА</del>			
87. <del>ИМЕНА</del>			
88. <del>ИМЕНА</del>			
89. <del>ИМЕНА</del>			
90. <del>ИМЕНА</del>			
91. <del>ИМЕНА</del>			
92. <del>ИМЕНА</del>			
93. <del>ИМЕНА</del>			
94. <del>ИМЕНА</del>			
95. <del>ИМЕНА</del>			
96. <del>ИМЕНА</del>			
97. <del>ИМЕНА</del>			
98. <del>ИМЕНА</del>			
99. <del>ИМЕНА</del>			
100. <del>ИМЕНА</del>			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 19, 22, 25							1587	185	25	1377		21,65
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"							9205	1073	145	7987		21,65
Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 1 108)							1230					
Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 1 108)							709					21,65
Итого с накладными и см. прибылью							11144					53,11
Итого							33666					
В том числе:							26726					
Материалы							215					
Машины и механизмы							2680					
ФОТ							2569					
Накладные расходы							1517					
Сметная прибыль							33666					53,11

Итого по разделу 2 помещение под литерой 1

Раздел 3. Сан.узел, литера 2,3

пол												
27	ФЕРps7-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (167 руб.): 80% от ФОТ СП (142 руб.): 68% от ФОТ	0,05797	641 595,99	45,01 16,70		37	35	2 1		69,87	4,05
Н	1. 509-9900	Строительный мусор. (т)	5,2 0,3014									
28	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (122 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (70 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,05797	1485,02 313,71	44,24 14,73	1127,07	86	18	3 1	65	39,51	2,29
29	ФССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-0,1183	548,3		548,3	-65			-65		
30	п/п	Ветонит 5000 585/118*100/5 8/25=3,42руб (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	208,692	3,42		3,42	714			714		

ИМУЩЕСТВО		
ПРОВЕРКА		
ИМУЩЕСТВО	ПРОВЕРКА	Дата
ИМУЩЕСТВО	ИМУЩЕСТВО	22.05.13
ИМУЩЕСТВО	ИМУЩЕСТВО	30.05.13
ИМУЩЕСТВО	ИМУЩЕСТВО	22.05.13
ИМУЩЕСТВО	ИМУЩЕСТВО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: поправка на толщину стяжки до 35мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР 111%=123%*0,9 от ФОТ СП 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,05797	582,64 7,94	15,44 4,88	559,26	34		1	33	1	0,06
32	ФССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-0,05913	548,3		548,3	-32			-32		
33	п/л	Ветонит 5000 585/118*100/5,8/25=3,42руб. (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	104,346	3,42		3,42	357			357		
34	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (406 руб.) 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (234 руб.) 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,05797	8987,43 1046,88	128,7 30,30	7811,85	521	61	7 2	453	119,78	6,94
35	ФССЦ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-5,913	67,8		67,8	-401			-401		
36	п/л	плитка для пола 30x30 Стоун 01 Эстима цена: 402,22/118*100/5,8=58,77 руб. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5,913	58,77		58,77	348			348		
стены												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕРР61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (450 руб.): 79% от ФОТ СП (285 руб.): 50% от ФОТ	0,33825	545,29 257,89	287,4 31,59		184	87	97 11		32,48	10,99
38	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (2766 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (1369 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,33825	10688,2 1465,77	31,75 17,01	9190,68	3615	496	11 6	3108	159,67	54,01
39	ФССЦ-101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-33,83	71,19		71,19	-2408			-2408		
40	п/п кенгуру	плитка облицовочная 20х30 София светлая розовая цена: 17руб. за шт 283,33руб./м кв./118*100/5,8=41,40 руб (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	33,83	41,4		41,4	1401			1401		
ПОТОЛОК												

ИЗВЕЩЕНИЕ			
ОПРЕДЕЛЕНИЯ			
Получено	Подано	Дата	
✓	✓	22.05.13	
Получено	Подано	Дата	
✓	✓	22.05.13	
Получено	Подано	Дата	
✓	✓	22.05.13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕРp62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (83 руб.): 80% от ФОТ СП (52 руб.): 50% от ФОТ	0,05797	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	105	18		87	36,25	2,1
44	ФЕРp65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»/есть в наличии/ (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (221 руб.): 103% от ФОТ СП (129 руб.): 60% от ФОТ	0,01	36414,18 3743,19	88,82 8,70	32582,17	364	37	1	326	412,7	4,13
45	ФССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1	318		318	-318			-318		
46	ФЕРp65-6-10	Смена: гибких подводок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (30 руб.): 103% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ	0,01	2526,19 475,27	5,92 0,58	2045	25	5		20	52,4	0,52
47	ФЕРp65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (47 руб.): 103% от ФОТ СП (28 руб.): 60% от ФОТ	0,01	4260,95 817,80	5,92 0,58	3437,23	43	8		35	87	0,87

Регистрация	Подпись	Дата
Кирпачев	<i>[Signature]</i>	22.05.13
Савельев	<i>[Signature]</i>	22.05.13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕРp65-06-24	Смена санитарных приборов. умывальников (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8. ЗМ=5,8. ЗПМ=5,8. МАТ=5,8 НР (113 руб.): 103% от ФОТ СП (66 руб.): 60% от ФОТ	0,01	15850,62 1924,40	66,78 14,81	13859,44	159	19	1	139	212	2,12
49	ФССЦ-300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным патунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8. ЗМ=5,8. ЗПМ=5,8. МАТ=5,8	-1	130		130	-130			-130		
50	п/л Кенгуру	раковина Т белая 550x455 Бриз/Сантек цена: 1861/118*100/5,8=271,92 руб. (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8. ЗМ=5,8. ЗПМ=5,8. МАТ=5,8	1	271,92		271,92	272			272		
51	ФЕРp65-6-10	Смена гибких подводок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8. ЗМ=5,8. ЗПМ=5,8. МАТ=5,8 НР (30 руб.): 103% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ	0,01	2526,19 475,27	5,92 0,58	2045	25	5		20	52,4	0,52
52	ФЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8. ЗМ=5,8. ЗПМ=5,8. МАТ=5,8 НР (67 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (41 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	0,1	3662,92 104,76	61,24 2,67	3496,92	366	10	6	350	10,89	1,09
53	ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8. ЗМ=5,8. ЗПМ=5,8. МАТ=5,8 НР (20 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	0,1	1222,08 26,94	0,2	1194,94	122	3		119	2,8	0,28

ДКУ «ДСМ-ТК»		Проектное	
Вид работ	Подпись	Дата	
✓	<i>[Signature]</i>	22.05.13	
	<i>[Signature]</i>	22.05.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФССЦ-301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки треугожные стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1	118,9		118,9	-119			-119		
55	кенгуру п/п	Душевой гарнитур цена: 931/118*100/5,8=136,03 руб. (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1	136,03		136,03	136			136		
56	ФЕРp65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (47 руб.): 74% от ФОТ СП (32 руб.): 50% от ФОТ	0,039	327,57 288,01	5,96 1,06	33,6	13	11		2	34,66	1,35
57	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (534 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (329 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	0,039	4135,45 1887,18	1359,6 144,31	888,67	161	74	53 6	34	190,24	7,42
H	1. 103-9140	Арматура муфтовая (шт)	0									
58	ФЕРp65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (66 руб.): 103% от ФОТ СП (38 руб.): 60% от ФОТ	0,018	11161,61 614,05	23,69 2,32	10523,87	201	11		190	61,9	1,11
H	1. 301-9240	Крепления, (кг)	0									
H	2. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,11 0,00198									

№	Дата	Подпись	Подпись
1	2005.12.02	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 64) (Поз. 56)												
79% ФОТ (от 569) (Поз. 37)												
80% ФОТ (от 313) (Поз. 27, 41)												
103% ФОТ (от 493) (Поз. 44, 46-49, 51, 58)												
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 2912) (Поз. 38)												
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 475) (Поз. 28, 31-32, 34)												
115% = 128%*0.9 ФОТ (от 540) (Поз. 52-53, 57)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 737) (Поз. 37, 41, 56)												
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 2912) (Поз. 38)												
60% ФОТ (от 493) (Поз. 44, 46-49, 51, 58)												
68% ФОТ (от 209) (Поз. 27)												
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 475) (Поз. 28, 31-32, 34)												
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 540) (Поз. 52-53, 57)												
<b>Итого по разделу 3 Сан.узел, литеры 2,3 :</b>												
Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7):												
Итого Поз. 27							37	35	2			4,05
									1			
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8, ЭМ=5,8, ЗПМ=5,8, МАТ=5,8"							215	203	12			4,05
									6			
Накладные расходы 80% ФОТ (от 209)							167					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 209)							142					
Итого с накладными и см. прибылью							524					4,05
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1):												
Итого Поз. 28, 31-32, 34							609	79	11	519		9,29
									3			
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8, ЭМ=5,8, ЗПМ=5,8, МАТ=5,8"							3532	458	64	3010		9,29
									17			
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 475)							527					
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 475)							304					
Итого с накладными и см. прибылью							4363					9,29
Материалы:												
Итого Поз. 29-30, 33, 35-36, 39-40, 45, 50, 54-55							-83			-83		
Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8, ЭМ=5,8, ЗПМ=5,8, МАТ=5,8"							-481			-481		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11):												
Итого Поз. 37							184	87	97			10,99
									11			

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 569)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 569)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1):											
	Итого Поз. 38											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 2 912)											
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 2 912)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12):											
	Итого Поз. 41											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 104)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 104)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2):											
	Итого Поз. 44, 46-49, 51, 58											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 493)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 493)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1):											
	Итого Поз. 52-53, 57											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 540)											
	Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 540)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1):											
	Итого Поз. 56											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 64)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 64)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											

[illegible]



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы							27469					
Машины и механизмы							1057					
ФОТ							5366					
Накладные расходы							5169					
Сметная прибыль							2863					
<b>Итого по разделу 3 Сан.узел, литеры 2,3</b>							<b>41767</b>					<b>99,85</b>

## Раздел 4.

59	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР 0%=0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,64498	42,98 42,98			28	28				
60	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,64498	11,42 11,42	11,42		7	7				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
<b>Итого по разделу 4 :</b>												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
<b>Итого по разделу 4</b>												

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							12298	1533	244	10521		170,83
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							71328	8892	1414	61022		170,83
Накладные расходы							8567					
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 64) (Поз. 56)							47					

МУХ АНДЭ БУГД ПРОВЕРЕН	ПОДПИС	ДАТА
ПОДПИС	ПОДПИС	ДАТА
Директор Управления	<i>[Signature]</i>	<i>2003</i>
Название отдела	<i>308</i>	<i>220513</i>
Специальный отдел		
Управление		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77%	ФОТ (от 400) (Поз. 1, 4, 10)						308					
79%	ФОТ (от 569) (Поз. 37)						450					
80%	ФОТ (от 1218) (Поз. 16-17, 26, 41, 18, 27)						974					
86%	ФОТ (от 105) (Поз. 2)						90					
103%	ФОТ (от 493) (Поз. 44, 46-49, 51, 58)						508					
95%	= 105%*0.9 ФОТ (от 3579) (Поз. 5, 11, 38)						3400					
106%	= 118%*0.9 ФОТ (от 389) (Поз. 3, 6-8, 12-13)						412					
111%	= 123%*0.9 ФОТ (от 1583) (Поз. 19, 22, 25, 28, 31-32, 34)						1757					
115%	= 128%*0.9 ФОТ (от 540) (Поз. 52-53, 57)						621					
	Сметная прибыль						4847					
	В том числе, справочно:											
50%	ФОТ (от 1903) (Поз. 1, 4, 10, 16-17, 26, 41, 37, 56)						952					
47%	= 55%*0.85 ФОТ (от 3579) (Поз. 5, 11, 38)						1682					
60%	ФОТ (от 493) (Поз. 44, 46-49, 51, 58)						296					
54%	= 63%*0.85 ФОТ (от 389) (Поз. 3, 6-8, 12-13)						210					
68%	ФОТ (от 348) (Поз. 18, 27)						237					
70%	ФОТ (от 105) (Поз. 2)						74					
64%	= 75%*0.85 ФОТ (от 1583) (Поз. 19, 22, 25, 28, 31-32, 34)						1013					
71%	= 83%*0.85 ФОТ (от 540) (Поз. 52-53, 57)						383					
<b>Итого по смете:</b>												
	Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06						69	69				8,68
	Итого Поз. 1, 4, 10						400	400				8,68
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						308					
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 400)						200					8,68
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 400)						908					
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3);						29	16	13			2,15
	Итого Поз. 2								2			
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						168	93	75			2,15
	Накладные расходы 86% ФОТ (от 105)						90		12			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 105)						74					
	Итого с накладными и см. прибылью						332					2,15
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1);						728	67	8	653		7,49
	Итого Поз. 3, 6-8, 12-13						4222	389	46	3787		7,49
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЗМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						412					
	Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 389)						210					
	Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 389)						4844					7,49
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1);						4455	611	17	3827		66,86
	Итого Поз. 5, 11, 38								6			

ИСУ КИТАЙ		
ПРОБЕЖНО		
СЛУЖБЫ	ПОДПИСЬ	ДАТА
Директор		
ИСУ КИТАЙ		22.05.23
ИСУ КИТАЙ	Зах	22.05.23
ИСУ КИТАЙ		
ИСУ КИТАЙ		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 3 579)						25840	3544	99	22197		66,86
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 3 579)						1682					
	Итого с накладными и см. прибылью						30922					66,86
	Материалы											
	Итого Поз. 9, 14-15, 20-21, 23-24, 29-30, 33, 35-36, 39-40, 45, 50, 54-55						2680			2680		
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						15544			15544		
	Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12, Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12):											
	Итого Поз. 16-17, 26, 41						511	150	1	360		17,54
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						2964	870	6	2088		17,54
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 870)						696					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 870)						435					
	Итого с накладными и см. прибылью						4095					17,54
	Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7, Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7):											
	Итого Поз. 18, 27						62	58	4			6,77
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						359	336	23			6,77
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 348)						278					
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 348)						237					
	Итого с накладными и см. прибылью						874					6,77
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1):											
	Итого Поз. 19, 22, 25, 28, 31-32, 34						2196	264	36	1896		30,94
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						12737	1531	209	10997		30,94
	Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 1 583)						1757					
	Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 1 583)						1013					
	Итого с накладными и см. прибылью						15507					30,94
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11, Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11):											
	Итого Поз. 37						184	87	97			10,99
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						1068	505	563			10,99
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 569)						450					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 569)						285					
	Итого с накладными и см. прибылью						1803					10,99
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2):											
	Итого Поз. 44, 46-49, 51, 58						687	85	2	600		9,27
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						3985	493	12	3480		9,27
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 493)						508					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 493)						296					

ИЗДАТЕЛЬСТВО	ПОДПИСЬ	Дата
		20.05.73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1):											
	Итого Поз. 52-53, 57											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 540)											
	Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 540)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1):											
	Итого Поз. 56											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 64)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 64)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 59											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 60											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона России 1 кв. 2013 года ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил: \_\_\_\_\_ Е.С.Надежина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАДАНИЕ			
ПОДПИСАНИЕ			
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Иван	Иванов	Иван	Иванов
Петр	Петров	Петр	Петров
Сидор	Сидоров	Сидор	Сидоров
Трофим	Трофимов	Трофим	Трофимов
Федот	Федотов	Федот	Федотов
Харитон	Харитонов	Харитон	Харитонов
Цыган	Цыганов	Цыган	Цыганов
Чайков	Чайков	Чайков	Чайков
Шаров	Шаров	Шаров	Шаров
Щербак	Щербак	Щербак	Щербак
Юрьев	Юрьев	Юрьев	Юрьев
Яков	Яков	Яков	Яков

Сидор