

СОГЛАСОВАНО:



Текущий ремонт и теплоизоляция систем ГВС и отопления здания Литер В, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Текущий ремонт и теплоизоляцию систем ГВС и отопления здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 242,737 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,054 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 544,01 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ФЕР26-01-022-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полупилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,253	2890,84 330,74	54,21	731	84	14	38,28	9,68
		Накладные расходы от ФОТ	100%*0,9 70%*0,85			76 50				
		Сметная прибыль от ФОТ				857				
		Всего с НР и СП								
2	ФССП-104-8105 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Полупилиндр (скорлупа) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм (м3)	-0,2783	1850		-515				
3	Прайс	Скорлупа ф 89 (покрытие фольгой) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	9,4	47,81		449				
4	Прайс	Скорлупа ф 76 (покрытие фольгой) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	0,9	43,71		39				
5	Прайс	Изоляция (отвод 108) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	4	50,43		202				

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ОИ им.назиди № 30
Маслова Е.А.
2013 г.

6	Прайс	Изоляция (отвод 89) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	6	47,81	287						
7	Прайс	Изоляция (отвод 76) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	2	43,71	87						
8	ФЕР6-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлек"), вспененного полистирола ("Термофлекс"): трубами (10 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кот ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	27,7 (15+196+50+16)/10	2126,41 48,19	58902	1335	940	4,86	134,62		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100%*0,9 70%*0,85		1202 794 60898						
9	ФССЦ-101-2466 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска «Армофиниш» (л)	-39,83	269,51	-10735						
10	ФССЦ-104-0162 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубки из вспененного полистирола (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-304,7	142,45	-43405						
11	Прайс	К-Флех ф 89*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	16,5 15*1,1	21,37	353						
12	Прайс	К-Флех ф 57*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	215,6 196*1,1	13,43	2896						
13	Прайс	К-Флех ф 48*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	55 50*1,1	10,15	558						
14	Прайс	К-Флех ф 35*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	17,6 16*1,1	7,93	140						
15	ФЕР65-15-4 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода)	0,15	8948,1 1151,80	1342	173	42 1	130	19,5		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	103% 60%		179 104 1625						
16	ФЕР65-15-3 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)	1,96	5493,93 983,46	10768	1928	338 7	111	217,56		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	103% 60%		1993 1161 13922						
17	ФЕР65-15-3 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)	0,53	5493,93 983,46	2912	521	92 2	111	58,83		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	103% 60%		539 314 3765						

[illegible]

29	ФЕРП1-01-015-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	130%*0,9 85%*0,85	516,41 308,17	208,24 28,66	283 175 740	49	29	20 3	38,81	3,69
30	ФЕРП1-01-015-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,57 0,095*6	15,16 9,07	6,09 2,11	9 20 104	9	6	3 1	1,14	0,65
31	ФЕРП1-01-015-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,095	2811,81 442,99	325,38 44,78	267	42	31 4	55,79	5,3	
32	ФЕРП1-01-015-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,57 0,095*6	361,7 13,04	9,51 3,30	206	7	5 2	1,64	0,93	
33	ФССЦп01-01-01-041 И1-Пр. Миррегион от 05.05.12 №189	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,9 75%*0,85	42,98 42,98		10 6 222	46	46			
34	ФССЦп03-21-01-010 Пр. Миррегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	1,0659 2,2*0,4845	11,42	11,42	12		12			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						30881	5027	1587 27		544,01	
Накладные расходы						5029					
Сметная прибыль						3050					
Итого по смете:											

еплоизоляционные работы:						
Итого Поз. 1-14						
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 1 419)	9989	1419		954		144,3
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 419)	1277					
Итого с накладными и см. прибылью	844					
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):	12110					144,3
Итого Поз. 15-25						
Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 044)	19681	3033		506		342,3
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 044)	3135			11		
Итого с накладными и см. прибылью	1826					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:	24642					342,3
Итого Поз. 26						
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 41)	155	41		7		3,84
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 41)	33					
Итого с накладными и см. прибылью	24					
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:	212					3,84
Итого Поз. 27-28						
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 410)	467	404		49		43
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 410)	480			6		
Итого с накладными и см. прибылью	296					
Полы:	1243					43
Итого Поз. 29-32						
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 94)	531	84		59		10,57
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 94)	104			10		
Итого с накладными и см. прибылью	60					
Погрузо-разгрузочные работы:	695					10,57
Итого Поз. 33						
Перевозка грузов автогепанспортом:	46	46				
Итого Поз. 34						
Итого	12			12		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,28"	38960					544,01
НДС 18%	205709					544,01
	37028					
ВСЕГО по смете	242737					544,01

Составил Захарова А.С. Тел. 37-25-55, 42-19-36
 Проверил Белов А.А.

Захарова А.С.
Белов А.А.