

Smeta RU



Утверждаю: Заведующий МБДОУ №11

Форма № 4

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на

ремонт мягкой кровли,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 1 кв 2013г

руб.


Оставлена 1 кв 2013г												
N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на один	всего
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов										
			5,489	153,59	41,43	--	843	616	227	--	14,38	79
		100 м2 покрытия		112,16	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		111,04			610					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		66,74			366					
		Сметная стоимость					1819					
2	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм										
			5,129	368,14	180,00	--	1888	965	923	--	21,78	112
		100 м2 стяжки		188,14	17,49	--			90		1,55	8
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		222,08			1139					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		113,61			583					
		Сметная стоимость					3670					
3	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=15 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01										
			5,129	135,60	31,92	--	696	532	164	--	12,00	62
		100 м2 стяжки		103,68	4,08	--			21		0,36	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		116,38			597					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		59,54			305					
		Сметная стоимость					1598					
4	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм										
			5,129	1383,68	281,25	831,97	7097	1387	1443	4267	31,30	161
		100 м2 стяжки		270,46	27,33	--			140		2,42	12
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		321,60			1650					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		164,52			844					
		Сметная стоимость					9591					
5	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=15 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01										
			5,129	994,22	49,88	795,30	5100	764	256	4080	17,25	88
		100 м2 стяжки		149,04	6,38	--			33		0,56	3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		167,85			861					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		85,87			440					
		Сметная стоимость					6401					
6	12-01-016-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной										
			5,129	122,50	4,36	90,00	628	144	22	462	3,22	17
		100 м2 кровли		28,14	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		30,39			156					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		15,55			80					
		Сметная стоимость					864					
7	12-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя										
			5,129	390,69	53,13	182,33	2004	796	272	936	16,51	85
		100 м2 кровли		155,23	3,38	--			17		0,25	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		171,29			879					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		87,63			449					
		Сметная стоимость					3332					
8	прайс	Линохром ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)										
		584,752	14,02	--	14,02	8199	--	--	8199	--	--	
9	прайс	Линохром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)										
		595,010	13,49	--	13,49	8024	--	--	8024	--	--	
10	12-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков										
			0,600	2818,72	227,13	2316,05	1691	165	136	1390	30,02	18
		100 м примыканий		275,54	4,05	--			2		0,30	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		301,96			181					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		154,47			93					
		Сметная стоимость					1965					

1880

1


Smeta.RU

11	прайс	Линохром ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	151,200	14,02	--	14,02	2120	--	--	2120	--	--
			м2	--	--	--		--	--	--	--	--
12	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	4,300	42,98	--	--	185	--	--	--	--	--
			1 т груза	--	--	--		--	--	--	--	--
13	03-21-01-015 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км I класс груза	4,300	13,38	--	--	58	--	--	--	--	--
			1 т груза	--	--	--		--	--	--	--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				38533	5370	3444	29476	620	
			руб.						303		27	
Стоимость общестроительных работ -			руб.				38533					
Материалы -			руб.				11133					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				1236					
Всего оплата труда -			руб.					5673				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				18343					
Транспортные расходы -			руб.				242					
Накладные расходы -			руб.				6072					
Сметная прибыль -			руб.				3161					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				47766					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч								647	
Сметная заработная плата -			руб.					5673				
Итого по смете:			руб.				47766					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч								647	
Сметная заработная плата -			руб.					5673				
Пересчет итогов в цены на г.												
Оплата труда осн. рабочих			5370,000	x 5,5			29535					
Затраты на эксл. машин			3444,000	x 5,5			18942					
(в т.ч. опл. труда механизаторов)			303,000	x 5,5					1667			
Стоимость материальных ресурсов			29719,000	x 5,5			163455					
Итого прямых затрат							211932					
Накладные расходы в текущих ценах			6072,000	x 5,5	x 1,0		33396					
Сметная прибыль в текущих ценах			3161,000	x 5,5	x 1,0		17386					
ИТОГО в ценах на г.							262714					
Налог на добавленную стоимость (НДС)			18 %				47289					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							310003					



**Муниципальное казённое учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю  
Директор МКУ «ПДС и ТК»  
Томс А.Р.  
 2013 г.

Заключение (справка) № 03-01-1015

по сметной документации на ремонт кровли в здании ДООУ сад №11 в г. Иваново.

1. Предмет проверки – сметная документация
2. Заказчик – ДООУ сад №11.
3. Проектная организация – отсутствует
4. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
5. Уровень цен – 1 кв. 2013
6. Сметная стоимость – 310 003 руб.

И.о. начальника отдела  
проектно – сметной документации



И.А.Зайцева