

Согласовано:



Утверждаю: Директор МБОУ СОШ №64

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

ремонтные работы и ремонт кровли в МБОУ СОШ №64.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на

Составлена 1 кв 2013г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда		
				Всего	экспл. машин	материало в		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материало в	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	обслуживающие маш на един. всего
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель и парапетов из рулонных материалов	2,64	153,59	41,43	--	--	405	296	109	--	14,38	38	
		100 м2 покрытия		112,16	--	--	--							
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		111,04				293						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		66,74				176						
		Сметная стоимость						874						
2	53-16-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы)	0,5	1149,58	29,59	836,16		575	142	15	418	35,39	18	
		1 м3 кладки		283,83	5,37	--		124		3		0,43	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%		248,71				101						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		202,44				800						
		Сметная стоимость												
3	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	2,31	368,14	180,00	--	--	850	435	416	--	21,78	50	

9	прайс	Линокрот ТКП-верхний слой	263,34 м2	14,95	--	14,95	--	3938	--	--	--	--
10	прайс	Линокрот ТКП-нижний слой	267,96 м2	13,50	--	13,50	--	3617	--	--	--	--
11	12-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,55 100 м примыканий	956,97 374,77	119,24 11,99	482,96	206	526	66	254	40,83 0,89	22
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		417,70		--		230				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		213,69				118				
		Сметная стоимость						874				
12	прайс	Линокрот ТКП-верхний слой	83,16 м2	14,95	--	14,95	--	1244	--	1244	--	--
13	62-33-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,0357 100 м2 окрашиваемой поверхности	1092,70 576,32	0,87	515,51	21	39	--	18	65,94	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		461,06		--		16				--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		288,16				10				--
		Сметная стоимость						65				--
14	62-32-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,0105 100 м2 окрашиваемой поверхности	1168,43 652,05	0,87	515,51	7	12	--	5	80,60	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		521,64		--		5				--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		326,02				3				--
		Сметная стоимость						20				--
15	62-9-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,0218 100 м2 окрашиваемой поверхности	1468,24 730,08	8,36 1,16	729,80	16	32	--	16	84,50 0,10	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		584,99		--		13				--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		365,62				8				--
		Сметная стоимость						53				--
16	62-10-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,065 100 м2 окрашиваемой поверхности	1101,79 369,36	8,36 1,16	724,07	24	72	--	47	42,75 0,10	3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		296,42		--		19				--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		185,26				12				--
		Сметная стоимость						103				--
17	62-35-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 197	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,035 1030,83	1030,83	0,87	332,45	24	36	--	12	80,73	3

23	15-02-019-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков	0,243 ✓	3730,64	51,44	2829,31	907	207	12	688	87,08	21
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		849,89	33,32	--	--	--	8	--	3,27	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		834,63			203					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		412,90			100					
		Сметная стоимость					1210					
24	15-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз потолков	0,405 ✓	109,48	1,77	0,18	44	44	1	--	11,18	5
		100 м2 покрытия		107,53	0,18	--	--	--	--	--	0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		101,79			41					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		50,35			20					
		Сметная стоимость					105					
25	101-1944 ФССЦ 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У	0,005265	11300,00	--	11300,00	59	--	--	59	--	--
			Т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	62-17-3 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,405 ✓	1808,50	8,36	1486,94	732	127	3	802	36,25	15
		100 м2 окрашиваемой поверхности		313,20	1,16	--	--	--	--	--	0,10	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		251,49			102					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		157,18			64					
		Сметная стоимость					898					
27	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	0,0219 ✓	1767,24	241,95	--	39	33	5	--	188,54	4
		100 м2		1525,29	89,78	--	--	--	2	--	7,74	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		1598,92			35					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		960,97			21					
		Сметная стоимость					95					
28	10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,0219 ✓	10968,76	620,69	8549,02	240	39	14	187	205,84	5

			100 м2 проемов	1799,05	11,49	--	--	--	--	0,99	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1922,79			42				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		969,54			21				
		Сметная стоимость					303				
29	прайс	Блоки оконные ПВХ двухкамерные	2,19 ✓ м2	770,42	--	770,42	1687	--	1687	--	--
30	10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м		--	--	--	--	--	--	--	--
			0,019 ✓ 100 п. м	4263,14	21,50	3992,20	81	5	76	29,24	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		249,44	0,69	--	--	--	--	0,06	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		265,63			5				
		Сметная стоимость		133,94			3				
							89				
31	прайс	Доски подоконные ПВХ	1,9 м	63,40	--	63,40	120	--	120	--	--
32	58-20-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м		--	--	--	--	--	--	--	--
			0,019 100 м	2516,07	5,99	2156,85	48	7	41	41,41	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		353,23	0,93	--	--	--	--	0,08	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		293,95			6				
		Сметная стоимость		230,20			4				
							58				
33	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею									
			0,021 ✓ 100 м2 облицовки	12085,59	69,50	9907,19	254	44	209	229,73	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		2108,90	1,40	--	--	--	--	0,12	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		1994,23			42				
		Сметная стоимость		986,56			21				
		Установка уголков ПВХ на клею					317				
34	10-01-036-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188 к=1,2 к=1,15 к=1,25										
			0,042 ✓ 100 п. м	413,87	--	335,00	17	3	14	9,25	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		78,87	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		83,76			4				
		Сметная стоимость		42,23			2				
							23				

35	15-02-031-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,099	4959,20	96,60	2246,51	491	259	10	222	281,60	28
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2616,09	35,85	--			4		3,09	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		2506,09			248					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		1239,78			123					
		Сметная стоимость					862					
36	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилхлоридными водозмусьонными составами улучшенная по штукатурке откосов										
		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,099	1807,20	20,55	1255,61	179	53	2	124	59,20	6
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		531,04	0,35	--			--		0,03	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		502,16			50					
		Сметная стоимость		248,42			25					
37	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	2,35 ✓ 1 т груза	42,98	--	--	101	--	--	--	--	--
		2,06 + 0,9 + 0,83										
38	03-21-01-015 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км I класс груза	2,35 ✓ 1 т груза	13,38	--	--	31	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:	руб.	--	--	--	25701	4033	1540	19996		458
			руб.						163			14
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				25701					
		Материалы -	руб.				9190					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				501					
		Всего оплата труда -	руб.					4196				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				10805					
		Транспортные расходы -	руб.				132					
		Накладные расходы -	руб.				4171					
		Сметная прибыль -	руб.				2230					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				32102					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата -	руб.					4196				
		Итого по смете	руб.				32102					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									472

	Сметная заработная плата -	руб.				4196		
Пересчет итогов в цены на 1-2013 г.								
Оплата труда осн. рабочих		4033	x 5,28			21294		
Затраты на эксл. машин		1539	x 5,28			8126		
(в т.ч. опл. труда механизаторов)		163	x 5,28				861	
Стоимость материальных ресурсов		20128	x 5,28			106276		
Итого прямых затрат						135696		
Накладные расходы в текущих ценах		4171	x 1,0			22023		
Сметная прибыль в текущих ценах		2230	x 1,0			11774		
ИТОГО в ценах на 1-2013 г.						169493		
Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				30509		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						200002		