



СОГЛАСОВАНО

" " 2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
на восстановление теневых навесов в МБДОУ №167. (ремонтные работы)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 1/0,04 + 13/0,0162	1000 м2 спланиров анной площади	0,0562	
2	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания песчаного 2/2,4 + 14/0,972	1 м3 основания	3,372	
3	ФЕРр51-4-02	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м 3/0,1 + 15/0,2	100 ям	0,3	
4	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 4/0,81366 + 16/0,71412 + 25/0,09408	1 т конструк ций	1,6218 6	
5	ФЕР	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 5/0,41 + 17/0,1701	100 м2 покрытия	0,5801	
6	ФЕР09-03-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом 6/0,36 + 18/0,3 + 26/0,165	100 м2	0,825	
7	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 7/0,4 + 19/0,162	100 м2 покрытия	0,562	
8	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 8/0,27996 + 20/0,28872	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,5686 8	
9	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 9/0,27996 + 21/0,28872	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,5686 8	

10	ФЕР10-01-012-0 1	Устройство скамеек (скамейка дерев. шир. 250 мм, дл. 15 м) 10/0,0375 + 22/0,075	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,1125	
11	ФЕР15-04-024-0 1	Простая окраска масляными составами по дереву стен 11/0,0375 + 23/0,075	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1125	
12	ФЕР15-04-024-0 3	Простая окраска масляными составами по дереву полов 12/0,4 + 24/0,1701	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,5701	

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
«28» 05 / 2013 г.
(подпись)

28.05.13