

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на ремонт моста через реку Талка на ул. Белоозерская - ул. Рабочая

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 300,030 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 3,477 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 308,72 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР30-08-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах (1 т перил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (340,82 руб.): 110% от ФОТ СП (210,69 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,7	459,33 442,63	16,7		321,53	309,84	11,69		46,54	32,58	
2	ФЕР46-04-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (341,53 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (206,99 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1,23	352,23 238,13	114,1 42,34		433,24	292,9	140,34 52,08		30,53	37,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР10-01-082-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (248,82 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (126,76 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	2	143,94 115,75	28,19 1,62		287,88	231,5	56,38 3,24		12,03	24,06
4	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,7	42,98 42,98		330,95	330,95					
5	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,7	11,42	11,42	87,93	87,93		87,93			
6	прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8	11	16,07	16,07	176,77	176,77			176,77		
7	ФЕР05-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м (1 т свай) 718,98 = 7 576,23 - 1,01 x 6 789,36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (141,25 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (82,1 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,48	875,87 171,71	672,48 79,81	31,68	420,42	82,42	322,79 38,31	15,21	18,06	8,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-103-0193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8	18	188,01		188,01	3384,18			3384,18		13
9	ФЕР09-03-037-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (421,56 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (374,72 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1,62	1308,97 205,76	811,46 115,5	291,75	2120,53	333,33	1314,57 187,11	472,63	22,41	36,3
10	ФССЦ-101-3688 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8	1,62	4800		4800	7776			7776		
11	ФЕР10-01-082-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (465,54 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (237,16 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	2,6	2010,91 166,38	44,05 2,54	1800,48	5228,37	432,59	114,53 6,60	4681,25	17,3	44,98
12	ФЕР30-08-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах (1 т перил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (767,89 руб.): 110% от ФОТ СП (474,69 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,96	1293,27 727,17	29,83	536,27	1241,54	698,08	28,64	514,82	76,46	73,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8	287	23,05		23,05	6615,35			6615,35		
14	ФЕР10-01-083-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (451,39 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (229,95 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	1,23	8093,59 326,46	248,78 19,75	7518,35	9955,12	401,55	306 24,29	9247,57	37,35	45,94
15	ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (26,33 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (19,5 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,4535	286,04 71,54	11,79 0,13	202,71	129,72	32,44	5,35 0,06	91,93	6,72	3,05
16	ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,8 НР (16,19 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (11,99 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,4535	333 43,95	7,78 0,13	281,27	151,02	19,93	3,53 0,06	127,56	4,84	2,19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							38660,55	3165,53	2391,75	33103,27		308,72
Сметная прибыль							3221,33		311,75			
Итого по смете:							1974,57					
Итого по Поз. 1-3, 6-16 "прочие объекты СМР=5,8"												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 1, 12							1563,07	1007,92	40,33	514,82		105,98
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 007,92)							1108,71					
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 007,92)							685,39					
Итого с накладными и см. прибылью							3357,17					105,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение												
Итого Поз. 2							433,24	292,9	140,34	13928,82		37,55
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 344,98)							341,53		52,08			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 344,98)							206,99					
Итого с накладными и см. прибылью							981,76					37,55
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 11, 14							15471,37	1065,64	476,91			114,98
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 1 099,77)							1165,76		34,13			
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 1 099,77)							593,88					
Итого с накладными и см. прибылью							17231,01					114,98
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 6							176,77			176,77		
Свайные работы:												
Итого Поз. 7							420,42	82,42	322,79	15,21		8,67
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 120,73)							141,25		38,31			
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 120,73)							82,1					
Итого с накладными и см. прибылью							643,77					8,67
Материалы:												
Итого Поз. 8, 10, 13							17775,53			17775,53		
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 9							2120,53	333,33	1314,57	472,63		36,3
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 520,44)							421,56		187,11			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 520,44)							374,72					
Итого с накладными и см. прибылью							2916,81					36,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 15-16							280,74	52,37	8,88	219,49		5,24
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 52,49)							42,52		0,12			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 52,49)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,8"											
	Итого по Поз. 4-5 "автомобильные перевозки СМР=5,55"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 4											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 5											
	Итого											
	Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,55"											
	Итого											
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							31,49					13
							354,75					5,24
							43437,57					308,72
							251937,92					308,72
							330,95	330,95				
							87,93		87,93			
							418,88					
							2324,79					
							254262,71					308,72
							33103,27					
							2391,75					
							3477,28					
							3221,33					
							1974,57					
							45767,29					
							300030					308,72

Составил

С.В. Херувимова

Объемы представлены

Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова

МКУ «ПДС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	19.08.13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Zaxel</i>	19.08.13	
Начальник отдела технического надзора			