


УТВЕРЖДАЮ
МБОУ СОШ №26

Директор О.Ю.Степанова



Ведомость объемов работ
Ремонт кровли из оцинкованной стали
здания МБОУ СОШ №26 по адресу :
г.Иваново, ул.Советская, д.43

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка парпетных решеток 1/0,65	100 м парпетных решеток 0,65
2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (мат-л 8/4 70%) 2/3,15	100 м2 сменяемой обрешетки 3,15
3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов 4/3,15	100 м2 покрытия 3,15
4	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 6/2	1 м3 кладки 2
5	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 7/0,2	100 шт. 0,2
6	Ограждение кровель перилами 8/0,65	100 м ограждения 0,65
7	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 9/0,28	100 м 0,28
8	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 10/0,08	100 шт. 0,08
9	Смена отливов (отметов) водосточных труб 11/0,04	100 шт. 0,04
10	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 12/0,04	100 шт. 0,04
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км 13/6,5	1 т 1,72
12	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 14/6,5	1 т груза 1,72



28.05.13