

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

___ г. ___ 201__ г.

МБОУ СОШ № 65

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 53500 руб.

Средства на оплату труда 2825 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (962 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (972 руб.); СЛ (578 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (972 руб.);	0,114	1767,24 1525,29	241,95 89,78		201	174	27 10			188,54	21,49
2	ФЕР58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сайдриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (88 руб.); 83% от ФОТ (106 руб.); СЛ (69 руб.); 63% от ФОТ (106 руб.);	0,056	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85	141	20		121	41,41		2,32
3	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР (1154 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (1087 руб.); СЛ (582 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (1087 руб.);	0,114	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	1170	149	47 1	974	149,16		17
4		Блок оконный ПВХ (м2)	11,4	453,65		453,65	5172			5172			
5	ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) НР (89 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (84 руб.); СЛ (45 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (84 руб.);	0,059	4187,28 180,75	14,33 0,46	3992,2	247	11	1	235	21,19		1,25
6		Доски подоконные ПВХ (м2)	5,9	48,15		48,15	284			284			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) НР (399 руб.), 105% от ФОТ (422 руб.) СП (197 руб.), 55% от ФОТ (422 руб.)	0,038	11481,71 1528,19	46,33 0,93	9907,19	436	58	2	376	166,47	6,33
8	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СП 0% от	0,684	42,98 42,98			29	29				
9	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,684	13,38	13,38		9		9			
Итого по разделу 1							45341					304,87
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							7689	441	86	7162		48,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							41175	2767	592	37816		304,87
Накладные расходы							2694					
Сметная прибыль							1472					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1							201	174	27			21,49
Всего с учетом "Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"							1062	919	143			113,47
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 972)							962					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 972)							578					
Итого с накладными и см. прибылью							2602					113,47
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2							141	20		121		2,32
Всего с учетом "Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"							745	106		639		12,25
Накладные расходы 83% ФОТ (от 106)							88					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 106)							69					
Итого с накладными и см. прибылью							902					12,25
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 5							1417	160	48	1209		18,25
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"							1453	184	60	1209		20,99
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"							1502	221	72	1209		25,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом	"Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"						7931	1167	380	6384		133
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 172)									5			
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 172)							1245					
Итого с накладными и см. прибылью							628					
Строительные металлические конструкции:							9804					133
Итого Поз. 4, 6							5456			5456		
Всего с учетом	"Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"						28808			28808		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							28808					
Отделочные работы:												
Итого Поз. 7							436	58	2	376		6,33
Всего с учетом	"ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						446	67	3	376		7,28
Всего с учетом	"ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						460	80	4	376		8,74
Всего с учетом	"Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"						2428	422	21	1985		46,15
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 422)							399					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 422)							197					
Итого с накладными и см. прибылью							3024					46,15
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 8							29	29				
Всего с учетом	"Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"						153	153				
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 9							9		9			
Всего с учетом	"Переход в цены I кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"						48		48			
Итого							45341					304,87
В том числе:												
Материалы							37816					
Машины и механизмы							592					
ФОТ							2825					
Накладные расходы							2694					
Сметная прибыль							1472					
Итого							45338,98					
НДС 18%							8161,02					
ВСЕГО по смете							53500					304,87

Составил _____

Проверил _____

ИКУ «ЛДС и ТУ»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	Вручил	14.06.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела бухгалтерского надзора			