

Согласовано-

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)



на переустройство и перепланировку помещения для размещения участкового пункта по адресу:
г.Иваново, 19я Линия, д.1А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:				
№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Общестроительные работы		
1	1	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,295
2	2	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0,295
3	3	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,295
4	4	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
5	5	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,35
6	6	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,054
7	7	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0108
8	8	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05
9	9	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0882
10	10	Снятие наличников	100 м наличников	0,26
11	11	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,874
12	12	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов применительно (очистка стен от краски)	100 м2 расчищенной поверхности	0,1085
13	13	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0,008
14	14	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1,48
15	16	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,008
16	17	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,032

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
17	18	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,026
18	19	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,287
19	20	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,156
20	21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен применительно (полы)	100 м2 покрытия	0,131
21	23	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,131
22	25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,15
23	26	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,014
24	28	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2561
25	29	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,024
26	30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,1711
27	31	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1511
28	32	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,7233
29	33	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Стандарт вручную применительно (отделка жидкими обоями)	100 м2 отделываемо й поверхности	0,7233
30	34	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,1085
31	35	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) применительно (изготовление решетки)	1 т конструкций	0,01305
32	36	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали прим. (установка решетки)	1 т конструкций	0,01305
33	37	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0147

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
34	38	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0147
35	39	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1
36	41	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1
37	43	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0525
38	45	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,027
39	47	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,033
40	49	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0188
41	51	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,021
42	52	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0165
43	53	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,0165
44	55	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0165
45	56	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,047
		Канализация хоз-бытовая (К1)		
46	57	Демонтаж моек применительно (демонтаж душевой кабины)	100 приборов	0,01
47	58	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02
48	59	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,04
49	60	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,01
50	61	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2
51	65	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2
		Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
52	69	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,04
53	70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,05
54	74	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1
55	83	Установка гибких подводок	100 приборов	0,02
		Горячее водоснабжение (Т3)		
56	84	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,04
57	85	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,04
58	90	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1
		Электромонтажные работы		
59	97	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1
60	98	Прибор или аппарат	1 шт.	4
61	99	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	1
62	100	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,72
63	101	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04
64	102	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
65	103	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06
66	104	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
67	105	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04
68	106	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,72
69	107	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,25
70	108	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,25

