

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - МБОУ СОШ №5
Объект - Ремонт крыльца и тамбура МБОУ СОШ №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на ремонт крыльца и тамбура МБОУ СОШ №5

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 76,369 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 231,43 чел-ч
Сметная заработная плата - 2,032 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество во	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	На един.	Всего			
													Основной зарплаты	В т.ч.	В т.ч.
№1 <Нет раздела>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕРр57-2-03 (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,105	641	45,01	0	67,3	62,58	4,73	0	69,87	7,33635			
			100 м2 покрытия	595,99	16,7			1,75	1,44	0,1512					
1,1	509-9900	Строительный мусор	0,546 т			0				0					
2	ФЕР11-01-011-01 (0)	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм ЗП=313,71*1,2*0,8; ЭММ=44,24*1,2*0,8; ЗПм=14,73*1,2*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*1,2*0,8; ТЗТм=1,27*1,2*0,8	0,105	343,632	42,4704	0	36,08	31,62	4,46	0	37,9296	3,98261			
			100 м2 стяжки	301,1616	14,1408			1,48	1,2192	0,12802					
3	ФЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,02	50,24	0,94	0	1	0,99	0,02	0	6,32	0,1264			
			100 шт.	49,3	0,35			0,01	0,03	0,0006					