



2013 г.

МБОУ СОШ № 65

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ НА КРЫШЕ)

Сметная стоимость 70,676 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 7,766 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 128,15 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРр58-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка парапетных решеток (100 м парапетных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР. (206 руб.): 83% от ФОТ СП. (161 руб.): 65% от ФОТ	0,4	118,1 116,48	1,62	1,62	47	47		14,8	5,92
2	ФЕР46-04-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР. (518 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП. (311 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,8	154,66 124,02	30,64	30,64	124	99	25	15,9	12,72
3	ФЕРр58-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР. (442 руб.): 83% от ФОТ СП. (346 руб.): 65% от ФОТ	0,8	160,11 120,37	39,74 6,21	39,74 6,21	128	96	32 5	15,16	12,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР12-01-007-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) НР, (2280 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (2111 руб.) СП, (1166 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2111 руб.)	0,8	4919,01 413,94	156,7 14,99	3935	331	125 12	47,91	38,33
5	ФЕР12-01-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) НР, (178 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (165 руб.) СП, (91 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (165 руб.)	0,4	133,89 59,10	55,38 3,92	54	24	22 2	6,67	2,67
6	ФЕРм38-01-006-08 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Изготовление решетчатых конструкций (1 т конструкций) НР, (1140 руб.): 66% от ФОТ (1727 руб.) СП, (691 руб.): 40% от ФОТ (1727 руб.)	0,2616	3302,92 1222,00	1866 14,79	864	320	488 4	130	34,01
7		Уголок 40х40х4 - 64 п.м. (т)	0,1536	4253,34		653				
8		Профиль 30х30х1,5 - 80 п.м. (т)	0,108	5200,31		562				
9	ФСЭМ-031002 Пр. Минрегиона №307 от 28.07.09	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м (маш.-ч) НР, (1656 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (1508 руб.) СП, (1025 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1508 руб.)	16,77	112,35 13,50	112,35 13,50	1884		1884 226		
10	ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей труб, уголков, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (726 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (768 руб.) СП, (359 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (768 руб.)	0,1984	1107,48 629,59	2,93 0,12	220	125	1	71,06	14,1
11	ФССЦпг01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,9*0,85 от ФОТ СП 0%*0,85*0,8 от ФОТ	1,1	42,98 42,98		47	47			
12	ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км 1 классе груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,1	15,35	15,35	17		17		
Итого по разделу 1						59895				128,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						8535	1089	2594		119,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						9115	1161	3102		128,15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						48585	6190	16534		128,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						7153				
Сметная прибыль						4157				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1, 3						175	143	32		18,05
Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗППМ=5,33; МАТ=5,33"						933	762	171		18,05
Накладные расходы 83% ФОТ (от 789)						655		27		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 789)						513				
Итого с накладными и см. прибылью						2101				18,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										
Итого Поз. 2						124	99	25		12,72
Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗППМ=5,33; МАТ=5,33"						661	528	133		12,72
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 528)						523				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 528)						314				
Итого с накладными и см. прибылью						1498				12,72
Кровли:										
Итого Поз. 4-5						3989	355	147		41
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15"						4079	408	184		47,15
Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗППМ=5,33; МАТ=5,33"						21742	2175	981		47,15
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 2 271)						2453		96		
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 2 271)						1255				
Итого с накладными и см. прибылью						25450				47,15
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 9						1884		1884		
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15"						2355		226		
Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗППМ=5,33; МАТ=5,33"						12552		2355		
Накладные расходы 122%*0.9 ФОТ (от 1 508)						1656		283		
Сметная прибыль 80%*0.85 ФОТ (от 1 508)						1025		1508		
Итого с накладными и см. прибылью						15233				
Отделочные работы:										
Итого Поз. 10						220	125	1		14,1
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15"						239	144	1		16,22
Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗППМ=5,33; МАТ=5,33"						1274	768	5		16,22
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 768)						726				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 768)					359				
	Итого с накладными и см. прибылью					2359				16,22
	Погрузо-разгрузочные работы:									
	Итого Поз. 11					47	47			
	Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"					251	251			
	Перевозка грузов автотранспортом:									
	Итого Поз. 12					17		17		
	Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"					91		91		
	Итого					46983				94,14
	Итого по Монтажным работам									
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:									
	Итого Поз. 6-8					2079	320			34,01
	Всего с учетом "переход в цены 3-кв.2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"					11081	1706			34,01
	Накладные расходы 66% ФОТ (от 1 727)					1140				
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 727)					691				34,01
	Итого с накладными и см. прибылью					12912				34,01
	Итого					12912				128,15
	Итого					59895				
	В том числе:									
	Материалы					25861				
	Машины и механизмы					16534				
	ФОТ					7842				
	Накладные расходы					7153				
	Сметная прибыль					4157				
	Итого					59895				
	НДС 18%					10781				
	ВСЕГО по смете					70676				128,15

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ИКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В. Вильямс</i>	14.08.13	
Начальник отдела протипо- сметной документации	<i>В.В. Вильямс</i>	14.08.13	
Начальник отдела технического надзора			

В.В. Вильямс