

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Ремонт туалета и путей эвакуации 2 этажа в здании МБОУ СОШ № 41, по адресу: г. Иваново,  
ул. Маршала Жаворонкова, д.5

| № пп                          | Наименование   | Ед. изм.                                | Кол.                     | Обоснование          | Примечание |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|------------|
| 1                             | 2  | 3                                       | 4                        | 5                    | 6          |
| <b>Раздел 1. Новый Раздел</b> |  |   |                          |                      |            |
| Потолок                       |  |   |                          |                      |            |
| 1                             | Заделка швов потолка .Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу   | 100 м шва                               | 0,05                     | ФЕР07-05-039-15 прим |            |
| 2                             | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,1                      | ФЕРр61-4-7           |            |
| 3                             | Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков  | 100 м2<br>покрытия                      | 0,195                    | ФЕР15-04-006-01      |            |
| 4                             | Грунтовка глубокого проникновения 49/1,18*1,02/5,28  | кг                                      | 2,5                      | Прайс                |            |
| 5                             | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,095                    | ФЕРр62-17-5          |            |
| 6                             | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,1                      | ФЕР15-04-005-04      |            |
| Окна                          |  |   |                          |                      |            |
| 7                             | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | 100 коробок                             | 0,09                     | ФЕРр56-1-1           |            |
| 8                             | Снятие оконных переплетов: остекленных   | 100 м2<br>оконных переплетов            | 0,666<br>3,7*9*2/10<br>0 | ФЕРр56-2-2           |            |
| 9                             | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях   | 100 м2                                  | 0,077                    | ФЕРр56-3-2           |            |
| 10                            | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  | 100 м                                   | 0,135                    | ФЕРр58-20-1          |            |
| 11                            | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2<br>проемов                       | 0,333                    | ФЕР10-01-034-08      |            |
| 12                            | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2  | м2                                      | -33,3                    | ФССЦ-203-0993        |            |

| 1                       | 2   | 3   | 4                               | 5                | 6 |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|---|
| 13                      | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным, площадью более 3,5 м2                               | м2  | 33,3                            | Прайс            |   |
| 14                      | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м   | 100 п.м                                       | 0,15                            | ФЕР10-01-035-01  |   |
| 15                      | Доски подоконные ПВХ шириной 500 мм 500/1,18*1,02/5,28  | м   | 15,3<br>15*1,02                 | Прайс            |   |
| 16                      | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску  | 100 м2<br>отделяем<br>ой<br>поверхности       | 0,18                            | ФЕР15-02-024-03  |   |
| 17                      | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                            | 100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности     | 0,18                            | ФЕР15-04-027-05  |   |
| 18                      | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | 100 м2<br>покрытия                            | 0,18                            | ФЕР15-04-006-03  |   |
| 19                      | Грунтовка глубокого проникновения 49/1,18*1,02/5,28   | кг  | 2,3                             | Прайс            |   |
| 20                      | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                      | 100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности     | 0,18                            | ФЕР15-04-005-05  |   |
| 21                      | Установка уголков ПВХ на клею   | 100 п. м                                      | 0,585                           | ФЕР10-01-036-01  |   |
| 22                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен под подоконниками  | 100 м2<br>оштукатурив<br>аемой<br>поверхности | 0,243<br>(13,5*0,2*<br>9) / 100 | ФЕР15-02-019-03  |   |
| 23                      | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен под подоконником  | 100 м2<br>покрытия                            | 0,243                           | ФЕР15-04-006-03  |   |
| 24                      | Грунтовка глубокого проникновения   | кг  | 3,2                             | Прайс            |   |
| 25                      | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%           | 100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхности     | 0,243                           | ФЕРр62-16-3      |   |
| Электромонтажные работы |   |   |                                 |                  |   |
| 26                      | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2  | 100 м пучка<br>проводов                       | 0,08                            | ФЕРр67-2-1       |   |
| 27                      | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм   | 100 м труб                                    | 0,08                            | ФЕРр67-2-5       |   |
| 28                      | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм                                   | 100 м   | 0,05                            | ФЕРм08-02-409-01 |   |
| 29                      | Гофротруба диам. 16 мм 5,00/1,18*1,02/5,28  | м   | 5,1<br>5*1,02                   | Прайс            |   |
| 30                      | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м   | 0,06                            | ФЕРм08-02-412-02 |   |
| 31                      | Провод ВВГ нг сеч. 3*1,5 26,50/1,18*1,02/5,28   | м   | 6,12<br>6*1,02                  | Прайс            |   |
| 32                      | Смена: выключателей   | 100 шт.                                       | 0,01                            | ФЕРр67-9-1       |   |
| 33                      | Смена светильников: с люминесцентными лампами   | 100 шт.                                       | 0,02                            | ФЕРр67-8-2       |   |



| 1             | 2   | 3         | 4    | 5                  | 6 |
|---------------|---|-----------|------|--------------------|---|
| прочие работы |   |           |      |                    |   |
| 34            | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 3,45 | ФССЦпг01-01-01-041 |   |
| 35            | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 3,45 | ФССЦпг03-21-01-010 |   |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

