

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:



200 г.

МБДОУ №63

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 47,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,997 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м ²) НР (655 руб.); 110%*0.9 от ФОТ (662 руб.) СП (394 руб.); 63%*0.85 от ФОТ (662 руб.)	0,0736	1767,24 1525,29	241,95 89,78		130	112	18		188,54	13,88
2	ФЕР58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (79 руб.); 83% от ФОТ (93 руб.) СП (62 руб.); 63% от ФОТ (93 руб.)	0,049	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,83	123	17		106	41,41	2,03
3	ФЕР10-01-034-08 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м ²) 10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР (786 руб.); 118%*0.9 от ФОТ (740 руб.) СП (396 руб.); 63%*0.85 от ФОТ (740 руб.)	0,0736	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	756	96	30	630	149,16	10,98
4	203-8040	Блок оконный ПВХ (м ²)	7,36	589,3		589,3	4337			4337		
5		Сетка москитная (шт)	2	76,21		76,21	152			152		
6	ФЕР10-01-035-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР (71 руб.); 118%*0.9 от ФОТ (67 руб.) СП (56 руб.); 63%*0.85 от ФОТ (67 руб.)	0,05	6487,61 182,37	28,34 0,81	6276,9	324	9	1	314	21,38	1,07
7	101-9468	Доски подоконные ПВХ (м)	5	79,94		79,94	400			400		
8	ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м ²) НР (204 руб.); 108%*0.9 от ФОТ (377 руб.) СП (151 руб.); 53%*0.85 от ФОТ (322 руб.)	0,0275	11481,71 1528,19	46,33 0,93	9907,19	316	42	1	273	166,47	4,58

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССПг01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СП 0% от	0,4526	42,98 42,98			19	19				
10	ФССПг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4526	13,38	13,38		6		6			
Итого по разделу 1							39833					180,92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							6563	295	56	6212		32,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов индексов							36891	1952	400	34539		180,92
Накладные расходы							1900					
Сметная прибыль							1042					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1							130	112	18			13,88
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							723	623	100			77,17
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 662)							655					
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 662)							394					
Итого с накладными и см. прибылью							1772					77,17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2							123	17		106		2,03
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							684	95		589		11,29
Накладные расходы 83% ФОТ (от 95)							79					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 95)							62					
Итого с накладными и см. прибылью							825					11,29
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 6							1080	105	31	944		12,05
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"							1104	121	39	944		12,05
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"							1136	145	47	944		12,05
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							6316	806	261	5249		67
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 812)							862					
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 812)							435					
Итого с накладными и см. прибылью							7613					67
Строительные металлические конструкции:												
Итого по Поз. 4 НР 90% ФОТ; СП 85% ФОТ												
Итого Поз. 4							4337			4337		
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							24114			24114		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)												

Страница 2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)						24114					
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого по Поз. 5 НР 90%*0.9 ФОТ; СП 85%*0.85 ФОТ						152			152		
	Итого Поз. 5						845			845		
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"											
	Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)						845					
	Итого с накладными и см. прибылью						24959					
	Итого											
	Материалы:						400			400		
	Итого Поз. 7						400			400		
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						400			400		
	Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"						400			400		
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"						2224			2224		
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 8						316	42	1	273		4,58
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						322	48	1	273		4,58
	Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"						332	58	1	273		4,58
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"						1846	322	6	1518		25,46
	Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 322)						304					
	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 322)						151					
	Итого с накладными и см. прибылью						2301					25,46
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:											
	Итого Поз. 9						19	19				
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"						106	106				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 10						6		6			
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"						33		33			
	Итого						39833					180,92
	В том числе:											
	Материалы						34539					
	Машины и механизмы						400					
	ФОТ						1997					
	Накладные расходы						1900					
	Сметная прибыль						1042					
	Итого						39831					
	НДС 18%						7169					
	ВСЕГО по смете						47000					180,92

Составил: А.А. Романов 12.17.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Страница 3

МУ «ВДС-ИТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<u>А.А. Романов</u>	14/10/13
Заместитель директора	<u>Зам.д</u>	14/10/13
Специалист отдела		
Исполнитель		