

Генд.СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:

_____ 200_ г.

МБДОУ №59

_____ 200_ г.

на РЕМОНТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

129,583 тыс. руб.

Средства на оплату труда

16,879 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-кв. 2013 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, числ.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци онная в т.ч. оплата трудоу	материалы	Всего	оплата трудоу	эксплуатаци онная в т.ч. оплата трудоу	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРм1-4-7 Итр. Мндрегон от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (865 руб.): 79% от ФОТ (715 руб.) СП (338 руб.): 50% от ФОТ (715 руб.)	0,05	3823,43 2603,72	22,51 8,55	1197,2	191	130	1	60	290,27	14,51	
2	ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Мндрегон РФ	Слопное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2) НР (1929 руб.): 105% от ФОТ (2041 руб.) СП (934 руб.): 55% от ФОТ (2041 руб.)	0,42	3479,46 615,86	34,29 22,21	2829,31	1461	259	14	1188	63,1	26,5	
3	ФЕР15-04-006-01 В ред. пр. № 253 Мндрегон РФ	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) НР (270 руб.): 105% от ФОТ (286 руб.) СП (134 руб.): 55% от ФОТ (286 руб.)	0,47	79,28 77,92	1,18 0,12	0,18	37	37			8,1	3,81	
4	101-9732	1 Руновка (т)	0,0061	6997		6997	43			43			
5	ФЕР15-04-005-04 И4-Итр. Мндрегон от 13.07.11 №339	Окраска поливинилхлоридными водомыльными составами улучшеная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (177 руб.): 105% от ФОТ (187 руб.) СП (87 руб.): 55% от ФОТ (187 руб.)	0,05	1863,72 483,48	14,57 0,23	1365,67	93	24	1	68	53,9	2,7	
6	ФЕРм2-1-1 Итр. Мндрегон №358 от 25.07.11	Окрашивание водомыльными составами поверхностей: потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) НР (542 руб.): 80% от ФОТ (677 руб.) СП (339 руб.): 50% от ФОТ (677 руб.)	0,42	1914,84 293,93	8,36 1,16	1612,55	804	123	4	677	34,02	14,29	
7	ФЕРм1-2-7 В ред. пр. № 207 Мндрегон РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (709 руб.): 79% от ФОТ (897 руб.) СП (449 руб.): 50% от ФОТ (897 руб.)	0,08	3184,35 2023,18	20,94 7,77	1140,23	255	162	2	91	228,35	18,27	

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОБЕЖНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель Директора	<i>С.В. Мухоморов</i>	26.03.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.В. Мухоморов</i>	26.03.13
Начальник отдела технического надзора		

Генер. СМЕТА												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 233 Мургегона РФ	Споишное выдранивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. стен (100 м2) HP (1029 p66): 105%*0,9 от ФОТ (2041 p66) СП (954 p66): 35%*0,85 от ФОТ (2041 p66)	0,54	2922,18 476,35	29,29 19,06	2426,54	1583	257	16	1310	51,89	28,02
9	ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 233 Мургегона РФ	Споишное выдранивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. оконных и дверных откосов плоских (100 м2) HP (338 p66): 105%*0,9 от ФОТ (338 p66) СП (167 p66): 35%*0,85 от ФОТ (338 p66)	0,05	5224,66 873,40	53,53 33,93	4297,73	261	44	3	214	91,84	4,59
10	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 233 Мургегона РФ	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (100 м2) HP (301 p66): 105%*0,9 от ФОТ (319 p66) СП (149 p66): 35%*0,85 от ФОТ (319 p66)	0,67	64,37 63,01	1,18 0,12	0,18	43	42	1		6,55	4,39
11	101-9732	Грунтовка (т)	0,0087	6957		6957	61			61		
12	ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Мургегон от 13.07.11 №339	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) HP (234 p66): 105%*0,9 от ФОТ (237 p66) СП (111 p66): 35%*0,85 от ФОТ (237 p66)	0,08	1654,12 384,81	13,7 0,23	1255,61	132	31	1	100	42,9	3,43
13	ФЕРр62-16-5 Пр. Мургегона №338 от 25.07.11	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расцветкой старой краски более 35% в том числе откосы (100 м2) HP (766 p66): 80% от ФОТ (938 p66) СП (672 p66): 50% от ФОТ (938 p66)	0,59	1896,54 292,81	8,36 1,16	1595,37	1119	173	5	941	33,89	20
14	ФЕРр62-9-5 В ред. пр. № 207 Мургегона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расцветкой старой краски до 35% (100 м2) HP (779 p66): 80% от ФОТ (974 p66) СП (487 p66): 50% от ФОТ (974 p66)	0,2	1714,01 887,33	8,36 1,16	818,32	343	177	2	164	102,7	20,54
15	ФЕРр62-10-4 В ред. пр. № 207 Мургегона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расцветкой старой краски до 10% (100 м2) HP (211 p66): 80% от ФОТ (264 p66) СП (132 p66): 50% от ФОТ (264 p66)	0,13	1101,79 369,36	8,36 1,16	724,07	143	48	1	94	42,75	5,56
16	ФЕР10-06-037-01 В ред. пр. № 253 Мургегона РФ	Короб из ГКЛ (100 м2) HP (287 p66): 118%*0,9 от ФОТ (270 p66) СП (145 p66): 63%*0,85 от ФОТ (270 p66)	0,045	6326,19 789,09	21,65	5515,45	285	36	1	248	87	3,92
17	ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 233 Мургегона РФ	Споишная штукатурка (100 м2) HP (37 p66): 105%*0,9 от ФОТ (39 p66) СП (18 p66): 35%*0,85 от ФОТ (39 p66)	0,045	519,49 114,02	2,93 0,12	402,54	23	5		18	11,99	0,54
18	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 233 Мургегона РФ	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (100 м2) HP (21 p66): 105%*0,9 от ФОТ (22 p66) СП (10 p66): 35%*0,85 от ФОТ (22 p66)	0,045	64,37 63,01	1,18 0,12	0,18	3	3			6,55	0,29
19	101-9732	Грунтовка (т)	0,00059	6957		6957	4			4		
20	ФЕР15-04-005-05 Пр. Мургегона №339 от 13.07.11	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) HP (73 p66): 105%*0,9 от ФОТ (77 p66) СП (36 p66): 35%*0,85 от ФОТ (77 p66)	0,045	1295,05 227,93	9,03 0,12	1058,09	58	10		48	25,41	1,14
21	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 233 Мургегона РФ	Установка решеток жалюзиных поццошно в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) HP (342 p66): 128%*0,9 от ФОТ (297 p66) СП (210 p66): 83%*0,85 от ФОТ (297 p66)	3	19,56 13,10	2,37	4,09	59	39	7	13	1,46	4,38
22	301-9390	Решетки жалюзиные (0,6*0,12) (шт.)	3	55,33		55,33	166			166		

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель Директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		
Начальник отдела технического надзора		

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СМЕТА												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23 ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Министерства РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина (100 м2 покрытия) НР (199 руб.): 80% от ФОТ (337 руб.) СП (161 руб.): 68% от ФОТ (337 руб.)	0,47	92,9 88,84	4,06 1,51		44	42	2		11,39	5,35	
24 ФЕРр57-4-5 В ред. пр. № 207 Министерства РФ	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% (100 м2) НР (2618 руб.): 80% от ФОТ (3273 руб.) СП (2220 руб.): 68% от ФОТ (3273 руб.)	0,47	5045,95 1245,38	149,74 22,04	3650,83	2372	585	70		1717	146	68,62
25 ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Министерства РФ	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) 567,71 = 4 505,33 - 1,027 * 3 834,00 НР (1663 руб.): 123% от ФОТ (1302 руб.) СП (958 руб.): 75% от ФОТ (1302 руб.)	0,47	567,71 413,34	90,89 6,73	63,48	267	194	43	30	47,84	22,48	
26 101-9160	Т.В.Д. половой (м2)	48	27,22		27,22	1307			1307			
27 ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Министерства РФ	Устройство покрытий: из линолеума нового со свариванием подгонки в стыках (100 м2) НР (1054 руб.): 123% от ФОТ (932 руб.) СП (607 руб.): 75% от ФОТ (932 руб.)	0,47	7314,7 261,02	70,49 3,94	6983,19	3438	123	33	3282	31,41	14,76	
28 ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство пинтугов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) НР (122 руб.): 123% от ФОТ (110 руб.) СП (70 руб.): 75% от ФОТ (110 руб.)	0,24	1429,65 61,14	11,24	1357,27	343	15	3	325	6,66	1,6	
29 ФЕР11-01-049-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Укладка металлического накатного профиля (порога) (100 м) НР (37 руб.): 123% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.): 75% от ФОТ (33 руб.)	0,0295	248,94 145,43	23,11	80,4	7	4	1	2	16,64	0,49	
30 201-9002	Молдинги соединительные (м)	2,95	21		21	62	28		62			
31 ФЭСЦП101-01-041 Пр. Минрегиона №334 от 20.07.11	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СП 0% от	0,66	42,98 42,98			28						
32 ФЭСЦП103-21-01-015 Пр. Минрегиона №334 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) НР 0% от СП 0% от	0,66	13,38	13,38		9		9				
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:			15044	2591	220	12233						290,18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			15532	3017	282	12233						290,18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			85433	16596	1553	67284						290,18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			15142									
Накладные расходы			9241									
Сметная прибыль												
Итого по смете:			446	292	3	151						32,78
Плутатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 7			2454	1606	17	831						32,78
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЭП=5,5; 5М=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"												

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>С.И.И.И.И.</i>	16.08.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.И.И.И.И.</i>	16.08.13
Начальник отдела технического надзора		


Формы СМЕТЫ												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 612)						1273						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 612)						806						
Итого с накладными и см. прибылью						4533						32,78
Отделочные работы:												
Итого Поз. 2-5, 8-12, 17-20						3802	712	36	3054			75,41
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"						3918	819	45	3054			75,41
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"						4091	983	54	3054			75,41
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г: ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"						22501	5407	297	16797			75,41
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 5 578)						5271						
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 5 578)						2608						75,41
Итого с накладными и см. прибылью						30380						
Материальные работы (ремонтно-строительные):						2409	521	12	1876			60,39
Итого Поз. 6, 13-15						13250	2866	66	10318			60,39
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г: ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"						2298						
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 872)						1436						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 872)						16984						60,39
Итого с накладными и см. прибылью												
Деревянные конструкции:						285	36	1	248			3,92
Итого Поз. 16						290	41	1	248			3,92
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"						298	49	1	248			3,92
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"						1640	270	6	1364			3,92
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г: ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"						287						
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 270)						145						
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 270)						2072						3,92
Итого с накладными и см. прибылью												
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование)												
Итого Поз. 21-22						225	39	7	179			4,38
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"						233	45	9	179			4,38
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"						244	54	11	179			4,38
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г: ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"						1343	297	61	985			4,38
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 297)						342						
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 297)						210						
Итого с накладными и см. прибылью						1895						4,38
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 23-24						2416	627	72	1717			73,97
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г: ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"						13289	3449	396	9444			73,97
Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 510)						2808						
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 3 510)						2387						
Итого с накладными и см. прибылью						18484						73,97
Полы:												

МУ «ПДС И ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>А.А. Давыдов</i>	16.03.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.А. Сидорова</i>	16.03.13
Начальник отдела технического надзора		

Грѐд СМЕТА				4	5	6	7	°	80	50,00		
Итого Поз. 25, 27-29				3								
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"					4125	386	100	3639			39,33	
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"					4222	463	120	3639			39,33	
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"					23222	2547	660	20015			39,33	
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					2863							
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					1649							
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 2 586)					27734							
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 2 586)					1307							
Итого с накладными и см. прибылью					1307							
Материалы:					1307							
Итого Поз. 26					7189							
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"					62							
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"					62							
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					62							
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					62							
Строительные металлические конструкции:					62							
Итого Поз. 30					341							
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2"												
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					341							
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 0)					28							
Итого с накладными и см. прибылью					154	28						
Итого с накладными и см. прибылью					154	154						
Полупро-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 31					9				9			
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					50				50			
Перевозка грузов автотранспортом:					109816							
Итого Поз. 32												
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"					67284							
Итого					1553							
В том числе:					16879							
Материалы					15142							
Машины и механизмы					9241							
ФОТ					109816							
Накладные расходы					19767							
Сметная прибыль					129583							
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												290,18

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «ПАС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		26.03.13
Заместитель директора		
Начальник отдела по работе с клиентами	Сидя	26.03.13
Начальник отдела технического надзора		

Ан

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 59
Воронина Н.С.
2013г.



Ведомость неучтенных материалов на ремонт музыкального зала
в МБДОУ № 59, расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Шошина, д.2а

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Грунтовка	т	0,01539	45151	695
2	Решетки жалюзийные (0,6*0,12)	шт.	3	359	1077
3	ГВЛ половой	м2	48	177	8496
4	Молдинги соединительные	м	2,95	136	401