



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 65

2013 г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (восстановление ограждения на крыше) в филиале МОУ СОШ № 65, расположенном по адресу:
г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95/4

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	0,4
2	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,8
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,8
4	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,8
5	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,4
6	Изготовление решетчатых конструкций	1 т конструкций	0,2616
7	Уголок 40х40х4 - 64 п.м.	т	0,1536
8	Профиль 30х30х1,5 - 80 п.м.	т	0,108
9	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	2,67
10	Масляная окраска металлических поверхностей труб, уголков, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1984
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,1
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	1,1

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (восстановление ограждения на крыше) в филиале МБОУ СОШ № 65, расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95/4

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
2	Уголок 40х40х4 - 64 п.м.	т	0,1536	26 500,0	4 070,4
3	Профиль 30х30х1,5 - 80 п.м.	т	0,108	32 400	3 459,2

