

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

200\_\_ г.

МБОУ СОШ № 65

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ НА КРЫШЕ)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 55,45 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,842 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_ кв. 2014\_\_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРп58-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка parapетных решеток (100 м parapетных решеток) НР (208 руб.); 83% от ФОТ (251 руб.) СП (163 руб.); 65% от ФОТ (231 руб.)	0,4	118,1 116,48	1,62	47	47	9	14,8	5,92		
2	ФЕР46-04-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м <sup>2</sup> покрытия) НР (523 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (528 руб.) СП (314 руб.); 70%*0,83 от ФОТ (528 руб.)	0,8	154,66 124,02	30,64	124	99	25	15,9	12,72		
3	ФЕРп58-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: обрешетки из брусков с прозорами (100 м <sup>2</sup> кровли) НР (447 руб.); 83% от ФОТ (539 руб.) СП (350 руб.); 65% от ФОТ (539 руб.)	0,8	160,11 120,37	39,74 6,21	128	96	32	15,16	12,13		
4	ФЕР12-01-007-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м <sup>2</sup> кровли) НР (2280 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (2111 руб.) СП (1166 руб.); 65%*0,83 от ФОТ (2111 руб.)	0,8	4919,01 413,94	156,7 14,99	3935	331	125	47,91	38,33		
5	ФЕР12-01-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) НР (178 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (165 руб.) СП (91 руб.); 65%*0,83 от ФОТ (165 руб.)	0,4	133,89 59,10	55,38 3,92	54	24	22	6,67	2,67		
6	ФЕРм38-01-006-08 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Изготовление решетчатых конструкций (1 т конструкций) НР (1140 руб.); 66% от ФОТ (1727 руб.) СП (691 руб.); 40% от ФОТ (1727 руб.)	0,2616	3302,92 1222,00	1866 14,79	864	320	488	130	34,01		
7		Уголок 40x40x4 - 64 п.м.	0,1536	4253,34		653						
8		Профиль 30x30x1,5 - 80 п.м.	0,108	5200,31		562						

№ ПОСЛА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ 031002 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (маш.-ч) НР (199 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (181 руб.) СП (123 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (181 руб.)	2,67	113,14	113,14 10,06	302		302 27		
10 ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей труб, уголков, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (726 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (768 руб.) СП (339 руб.): 35%*0,85 от ФОТ (768 руб.)	0,1984	1107,48 629,59	2,93 0,12	220	125	1	71,06	14,1
11 ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,9*0,85 от ФОТ СП 0%*0,85*0,8 от ФОТ	1,1	42,98 42,98		47	47			
12 ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,1	15,35	15,35	17		17		
<b>Итого по разделу 1</b>									
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
<b>Итого по смете:</b>									
Итого по Строительным работам									
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 1, 3									
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"									
Накладные расходы 83% ФОТ (от 789)									
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 789)									
Итого с накладными и см. прибылью									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных)									
Итого Поз. 2									
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"									
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 528)									
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 528)									
Итого с накладными и см. прибылью									
Кровли:									
Итого Поз. 4-5									
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"									
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"									
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 2 271)									
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 2 271)									
Итого с накладными и см. прибылью									







**Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

---

Утверждаю  
Директор МКУ ПДС и ТК  
Томс А.Р.

14.04 2014г.

**Заключение (справка) № 03-01-576**

**по сметной документации на ремонтные работы (восстановление ограждения на крыше)  
МБОУ СОШ № 65**

1. **Предмет проверки** - сметная документация
2. **Заказчик** - МБОУ СОШ № 65
3. **Необходимость наличия свидетельства СРО** – не требуется
4. **Уровень цен** – 1 кв 2014
5. **Сметная стоимость** – 55 459 руб

Начальник сметного отдела

*Захр*

Захарова Г.И.