

СОГЛАСОВАНО

" " 2014г.

Наименование стройки -
ОбъектОснование
Чертежи №

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 39

И.Н. Чухина

2014г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на ремонт фасада МБОУ СОШ № 39 по ул. Ленинградской

Сметная стоимость 226,062 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 737,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 6,302 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
				Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фасад												
1	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,16	3170,313 5	1,3915	1140,23	507,25	324,59	0,22	182,44	232,116	37,13856

	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2028,692	0				0		0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,7744 т			0				0		
2	ФЕРр61-10-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	0,16	934,033	0,7015	569,69	149,45	58,18	0,11	91,15	41,607	6,65712
	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=316,21*1,15; ЭММ=0,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=36,18*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	363,6415	0				0		0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,3872 т			0				0		
3	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,00215	5737,315	2,6565	2279,61	12,34	7,43	0,01	4,9	371,91	0,79961
	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=3004,39*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=323,4*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3455,048 5	0				0		0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,02081 2 т			0				0		
4	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	2	1196,593	34,0285	836,16	2393,19	652,81	68,06	1672,32	40,6985	81,397

	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=283,83*1,15; ЭММ=29,59*1,15; ЗПм=5,37*1,15; ТЗТ=35,39*1,15; ТЗТм=0,43*1,15	1 м3 кладки	326,4045	6,1755				12,35		0,4945	0,989
5	ФЕР15-04-012-03 (0) МДС38.пр.3.11.1 ; МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная ЗП=86,98*1,15*1,15; ЭММ=4,7*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=9,59*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	0,16215	740,7973	6,75625	619,01	120,12	18,65	1,1	100,37	12,682775	2,05651
			100 м2 окрашиваемой поверхности	115,03105	0				0		0	0
6	ФЕРр62-25-01 (0) МДС38.пр.3.11.1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	4,45205	368,724	30,4635	295,63	1641,58	189,79	135,63	1316,16	4,9335	21,96419
			100 м2 обработанной поверхности	42,6305	0				0		0	0
7	ФЕРр62-25-07 (0) МДС38.пр.3.11.1	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	4,45205	1081,553	2,1965	847,85	4815,13	1030,68	9,78	3774,67	27,14	120,82864
			100 м2 обработанной поверхности	231,5065	0				0		0	0

8	ФЕРп62-26-04 (0) МДС38.пр.3.11.1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,45205	1129,990 5	113,4015	871,62	5030,77	645,41	504,87	3880,5	16,7785	74,69872
		ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	144,969	0				0		0	0
9	ФЕРп62-10-06 (0) МДС38.пр.3.11.1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,033	1917,919 5	9,614	956,83	63,29	31,4	0,32	31,58	110,124	3,63409
		ЗП=827,37*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=95,76*1,15; ТЗТм=0,1*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	951,4755	1,334				0,04		0,115	0,0038
10	ФЕРп58-10-01 (0) МДС38.пр.3.11.1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,48	6845,494 5	13,0295	6471,48	3285,84	173,27	6,25	3106,31	42,32	20,3136
		ЗП=313,9*1,15; ЭММ=11,33*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=36,8*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м	360,985	0				0		0	0
11	ФЕРп58-10-03 (0) МДС38.пр.3.11.1	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,28	4116,626	8,0155	3481,78	1152,66	175,51	2,24	974,9	73,485	20,5758
		ЗП=545,07*1,15; ЭММ=6,97*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=63,9*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 шт.	626,8305	0				0		0	0

12	ФЕРp58-10-06 (0) МДС38.пр.3.11.1	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,04	7310,676 5	8,0155	6781,78	292,43	20,84	0,32	271,27	61,065	2,4426
		ЗП=452,94*1,15; ЭММ=6,97*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=53,1*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 шт.	520,881	0				0		0	0
13	ФЕРp58-22-01 (0) МДС38.пр.3.11.1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,52	910,355	1,0005	554,2	473,38	184,68	0,52	288,18	43,47	22,6044
		ЗП=308,83*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=37,8*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 шт.	355,1545	0				0		0	0
13. 1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т			0				0		
14	ФЕРp58-10-05 (0) МДС38.пр.3.11.1	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,04	4120,676 5	8,0155	3591,78	164,83	20,84	0,32	143,67	61,065	2,4426
		ЗП=452,94*1,15; ЭММ=6,97*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=53,1*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 шт.	520,881	0				0		0	0
15	ФЕР08-07-001-0 2 (0) МДС38.пр.3.11.1 ; МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	5,25	849,0371 5	8,76875	343,22	4457,45	2609,5	46,04	1801,91	57,52875	302,02594
		ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 вертика льной проекции и для наружн ых лесов	497,0484	0				0		0	0

Кровля

16	ФЕРр58-17-01 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,067	82,25	0,43	0	5,51	5,48	0,03	0	10,49	0,70283
			100 м2 покрытия кровли	81,82	0				0		0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,03417 т			0				0		
17	ФЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка стропил ЗП=200,19*1,15; ЭММ=38,22*1,25; ЗПм=2,03*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	0,147	2340,253 5	47,775	2062,26	344,02	33,84	7,02	303,15	27,7035	4,07241
			1 м3 древесины в конструкции	230,2185	2,5375				0,37		0,1875	0,02756
18	ФЕР12-01-007-08 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов ЗП=824,01*1,15; ЭММ=56,58*1,25; ЗПм=6,75*1,25; ТЗТ=90,85*1,15; ТЗТм=0,5*1,25	0,067	13509,93 65	70,725	12491,6	905,17	63,49	4,74	836,94	104,4775	6,99999
			100 м2 кровли	947,6115	8,4375				0,57		0,625	0,04188
19	ФЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов ЗП=1219,79*1,15; ЭММ=79,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0268	5516,441	99,7625	4013,92	147,84	37,59	2,67	107,57	164,45	4,40726
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1402,758 5	0				0		0	0
20	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	5	42,98	42,98	0	214,9	0	214,9	0	0	0

	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
21	ФЕР310-03-21-0 1-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвала ми грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км.	5	11,42	11,42	0	57,1	0	57,1	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
ИТОГО:							26234,25	6283,98	1062,25	18887,99		735,76187
									13,33			1,06224

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		6283,98	1	6284
Машины и механизмы		1062,25	1	1062
Материалы		18887,99	1	18888
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				0
Итого				26234
Штукатурные работы при ремонте (1, 2, 3)				
Накладные расходы		(390,2+0)*0,79	0,79	308
Сметная прибыль		(390,2+0)*0,5	0,5	195
Стены при ремонте (4)				
Накладные расходы		(652,81+12,35)*0,86	0,86	572
Сметная прибыль		(652,81+12,35)*0,7	0,7	466
Отделочные работы (5)				
Накладные расходы		(18,65+0)*1,05*0,9	0,95	18
Сметная прибыль		(18,65+0)*0,55*0,85	0,47	9
Малярные работы при ремонте (6, 7, 8, 9)				
Накладные расходы		(1897,28+0,04)*0,8	0,8	1518
Сметная прибыль		(1897,28+0,04)*0,5	0,5	949
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 13, 14, 16)				
Накладные расходы		(580,62+0)*0,83	0,83	482
Сметная прибыль		(580,62+0)*0,65	0,65	377
Конструкции из кирпича и блоков (15)				
Накладные расходы		(2609,5+0)*1,22*0,9	1,1	2870
Сметная прибыль		(2609,5+0)*0,8*0,85	0,68	1774
Деревянные конструкции (17, 19)				

Накладные расходы	$(71,43+0,37)*1,18*0,9$	1,06	76
Сметная прибыль	$(71,43+0,37)*0,63*0,85$	0,54	39
Кровли (18)			
Накладные расходы	$(63,49+0,57)*1,2*0,9$	1,08	69
Сметная прибыль	$(63,49+0,57)*0,65*0,85$	0,55	35
<Нет вида работ> (20, 21)			
Накладные расходы	$(0+0)*0$	0	0
Сметная прибыль	$(0+0)*0$	0	0
Итого Накладные расходы	5913	1	5913
Итого Сметная прибыль	3844	1	3844
Итого			35991
Индекс СМР	$35991*5,33$	5,33	191832
Итого			191832
Временные здания и сооружения	$191832*0$	0	0
Итого			191832
Зимнее удорожание	$191832*0$	0	0
Итого			191832
Непредвиденные расходы	$191832*0$	0	0
Итого			191832
НДС	$191832*0,18$	18%	34530
Итого			226362

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	10.04.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	10.04.14
Начальник отдела технического надзора		