



Замена оконных блоков в споразле МБОУ СОШ № 18 (1шт)

Безомость матерпалов

Утверждено - директор МБОУ СОШ № 18

№ п/п	Шифр ресурсов	1	2	3	4	5	6		7
							Единица измерения	Количество	
Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей					на единицу	общая	Сметная стоимость		
22	прайс	Блок оконный пластиковый с двухкамерным стеклопакетом	м2	53,77	4200	225834			
23	прайс	Полоконная доска из ПВХ	м.п.	15,4	420	6468			
Итого по СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:					руб.		232302		

Утверждено -

директор МБОУ СОШ № 18

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Замена оконных блоков в спорзале МБОУ СОШ № 18 (14шт)

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,5377
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,5377
3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,154
4	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею	100 м2 облицовки	0,3282
5	Установка углов ПВХ на клею	100 п. м	0,8204
6	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,14
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1231
8	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,42
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного погрузкой вручную	1 т груза	3,3322
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 20 км	1 т груза	3,3322

