

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 200_ г.

МБОУО ЛИЦЕЙ №67

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1



"___" _____ 200_ г.

на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАБИНЕТЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ГАРДЕРОБЕ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 126,582 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,369 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-кв.2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (1721 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1738 руб.) СП (1034 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1738 руб.)	0,1995	1767,24 1525,29	241,95 104,49		353	305	48 21		188,54	37,61
2	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (150 руб.): 83% от ФОТ (181 руб.) СП (118 руб.): 65% от ФОТ (181 руб.)	0,095	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	239	34	1	204	41,41	3,93
3	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР (2054 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1934 руб.) СП (1036 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1934 руб.)	0,1995	10266,47 1303,66	413,79 8,91	8549,02	2048	260	83 2	1705	149,16	29,76
4		Блок оконный ПВХ (м2)	19,95	556,5		556,5	11102			11102		
5	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР (192 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (181 руб.) СП (97 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (181 руб.)	0,132	6487,61 182,37	28,34 0,95	6276,9	856	24	4	828	21,38	2,82
6		Доски подоконные 550мм (м)	13,2	87,45		87,45	1154			1154		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2) НР (1778 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1881 руб.) СП (879 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1881 руб.)	0,1678	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9907,19	1927	256	8	1663	166,47	27,93
8	ФЕРр53-20-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3) НР (83 руб.): 86% от ФОТ (96 руб.) СП (67 руб.): 70% от ФОТ (96 руб.)	0,0029	91366,22 5614,60	3369,6 526,50	82382,02	265	16	10 2	239	670	1,94
9	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2) НР (38 руб.): 80% от ФОТ (48 руб.) СП (24 руб.): 50% от ФОТ (48 руб.)	0,0458	1051,07 201,31	1,91	847,85	48	9		39	23,6	1,08
10	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2) НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (11 руб.)	0,0458	359,19 37,07	26,49	295,63	16	2	1	13	4,29	0,2
11	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2) НР (26 руб.): 80% от ФОТ (32 руб.) СП (16 руб.): 50% от ФОТ (32 руб.)	0,0458	1096,29 126,06	98,61	871,62	50	6	5	39	14,59	0,67
12	ФССЦнг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,196	42,98 42,98			51	51				
13	ФССЦнг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,196	13,38	13,38		16		16			
Итого по разделу 1							107273					128,93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							18125	963	176 25	16986		105,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							18378	1168	224 27	16986		128,93
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							97953	6225	1193 144	90535		128,93
Накладные расходы							6046					
Сметная прибыль							3274					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1							353	305	48 21			37,61
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							1882	1626	256 112			37,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 1 738)						1721					
	Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 738)						1034					
	Итого с накладными и см. прибылью						4637					37,61
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 2						239	34	1	204		3,93
	Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						1273	181	5	1087		3,93
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 181)						150					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 181)						118					
	Итого с накладными и см. прибылью						1541					3,93
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 3-6						15160	284	87	14789		32,58
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						15225	327	109	14789		37,47
	Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1т.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						15312	392	131	14789		44,96
	Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						81612	2089	698	78825		44,96
	Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 2 110)						2241					
	Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 2 110)						1130					
	Итого с накладными и см. прибылью						84983					44,96
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 7						1927	256	8	1663		27,93
	Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						1967	294	10	1663		32,12
	Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1т.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						2028	353	12	1663		38,54
	Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						10809	1881	64	8864		38,54
	Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 1 881)						1778					
	Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 881)						879					
	Итого с накладными и см. прибылью						13466					38,54
	Стены (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 8						265	16	10	239		1,94
	Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						1412	85	53	1274		1,94
	Накладные расходы 86% ФОТ (от 96)						83					
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 96)						67					
	Итого с накладными и см. прибылью						1562					1,94
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 9-11						114	17	6	91		1,95
	Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						608	91	32	485		1,95
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 91)						73					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 91)						46					
	Итого с накладными и см. прибылью						727					1,95
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 12						51	51				
	Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						272	272				
	Перевозка грузов автотранспортом:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 13							16		16			
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2014г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"							85		85			
Итого							107273					128,93
В том числе:												
Материалы							90535					
Машины и механизмы							1193					
ФОТ							6369					
Накладные расходы							6046					
Сметная прибыль							3274					
Итого							107273					
НДС 18%							19309					
ВСЕГО по смете							126582					128,93

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «ПДО и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	14.04.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	14.04.14
Начальник отдела технического надзора		

[Signature]