



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУО ЛИЦЕЙ № 67
Захарова Л.Н.
2014г.

Ведомость объемов работ на замену оконных блоков в кабинете
иностранного языка и гардеробе в МБОУО Лицее № 67, расположенного
по адресу: г. Иваново, ул. Панина, д.21

№ пп	Наименование работ и	Единиц а измерен ия	Количес тво
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1995
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,095
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемо в	0,1995
4	Блок оконный ПВХ	м2	19,95
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,132
6	Доски подоконные 550мм	м	13,2
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,1678
8	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,0029
9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,0458
10	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,0458
11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,0458
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,196
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,196



10.04.14



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУО ЛИЦЕЙ № 67
Захарова Л.Н.
2014г.

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков в кабинете иностранного языка и гардеробе в МБОУО Лицее № 67, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Панина, д.21

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	19,95	3500	69825
2	Доски подоконные 550мм	м	13,2	550	7260