

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «СППБ»

Л.Н.Исаева

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99»

С.Б.Брюханова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На ремонтные работы(ремонт кровли)

Сметная стоимость - 100,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 79,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,667 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
			ед. изм.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗП=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,8607	3170,1	69,225	3032,91	2728,51	58,5	59,58	2610,43	7,6705	6,6	
			100 м ограждения	67,965	4,9				4,22		0,3625	0,31	
1.1	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,25821			-10045				-2593,72			

2		Снегозадержатель 3 м Цед=2500/3/5,56/1,18*1,0 2	86,07 м				129,56	11151,23		11151,23			
3	ФЕР46-04-008-0 2 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,28	79,44	12,52	0	0	22,24	18,74	3,51	0	8,58	2,4
			100 м2 покрыт ия	66,92	0					0		0	0
4	ФЕРр58-18-01 (0)	Смена обрешетки с прозрарами из досок толщиной до 30 мм	0,28	1182,92	16,08	803,98		331,22	101,6	4,5	225,11	45,7	12,8
			100 м2 сменяем ой обрешет ки	362,86	0					0		0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3556 т			0					0		
5	ФЕР12-01-023-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=332,9*1,15; ЭММ=115,24*1,25; ЗПм=10,67*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗГм=0,79*1,25	0,28	9676,325	144,05	9149,44		2709,37	107,19	40,33	2561,84	44,3095	12,41
			100 м2 кровли	382,835	13,3375					3,73		0,9875	0,28
5.1	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	4,48 м			-25					-112		
5.2	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	34,16 м2			-70,5					-2408,28		
5.3	101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка примыкания	6 шт.			57,84					347,04		

6		Профнастил С-21 0,5 оц. Цед=210,2/5,56/1,18*1,02	34,892 м2				32,68	1140,27		1140,27		
7	ФЕРр58-8-02	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной	0,34	1197,66	64,77		35,93	407,2	372,97	22,02	12,22	43,72
	(0)		100 листов	1096,96	1,39					0,47	0,12	0,04
7.1	101-9350	Сталь листовая оц. 0,5	0,10752 5 т				4430,86				476,43	
7.2	509-9900	Строительный мусор	0,0544 т				0				0	
8	ФСЦпр01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,41	42,98	42,98		0	17,62	0	17,62	0	0
	(0)		1 т груза	0	0					0	0	0
9	ФСЦпр03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвала ми грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 30 км.	0,41	19,29	19,29		0	7,91	0	7,91	0	0
	(0)		1 т груза	0	0					0	0	0
ИТОГО:								6224,07	659	155,47 8,42	5409,6	77,93 0,63

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	659	1	659
Машины и механизмы	155,47	1	155
Материалы	5409,6	1	5410
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			8001
Итого			14225
Кровли (1, 2, 5, 6)			
Накладные расходы	(165,69+7,95)*1,2*0,9	1,08	188
Сметная прибыль	(165,69+7,95)*0,65*0,85	0,55	96

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(18,74+0)*1,1*0,9	0,99	19
Сметная прибыль	(18,74+0)*0,7*0,85	0,6	11
Крыши, кровли при ремонте (4, 7)			
Накладные расходы	(474,57+0,47)*0,83	0,83	394
Сметная прибыль	(474,57+0,47)*0,65	0,65	309
<Нет вида работ> (8, 9)			
Накладные расходы	(0+0)*0	0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0
Итого Накладные расходы	601	1	601
Итого Сметная прибыль	416	1	416
Итого			15242
Индекс СМР	15242*5,56	5,56	84746
Итого			84746
НДС	84746*0,18	18%	15254
Итого			100000

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

4/50/15

10/15

1