

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО "КС-Стройинженеринг"

" " _____ 201_ г.

Корилов С.А.

Наименование стройки - На текущий ремонт лестницы МБОУ СОШ №64

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Основание

Чертёж №

Сметная стоимость - 55,209 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 139,39 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,274 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво ед. изм.	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На едн.	Всего
				Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,02	145,98	2,5	0	2,92	2,87	0,05	0	0	17,89	0,3578
	(0)		100 шт.	143,48	0,93				0,02			0,08	0,0016
2	ФЕРр62-42-01	Противогрибковая обработка	0,504	37,1	0	7,69	18,7	14,82	0	3,88	3,77	1,90008	0
	(0)		100 м2 протрав ленной поверхн ости	29,41	0								

Итого: 55,209 тыс.руб
139,39 чел-ч
1,274 тыс.руб

МКУ «ТОСНТК»
ПРОВЕРено
Должность: _____
Подпись: _____
Дата: 02.01.14

Итого: 55,209 тыс.руб
139,39 чел-ч
1,274 тыс.руб

3	ФЕР10-06-037-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом	0,42	9446,732	23,97	7920,77	3967,63	630,84	10,07	3326,72	165,6	69,552
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п4.7	V=0,342+0,016+0,062; ЗП=1088,4*1,2*1,15; ЭММ=15,98*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ЗТТ=120*1,2*1,15; ЗТТм=0*1,2*1,15	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1501,992	0				0		0	0
4	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,358	564,2826	4,395	402,54	202,01	56,33	1,57	144,11	16,5462	5,92354
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п4.7	V=0,342+0,016; ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ЗТТ=11,99*1,2*1,15; ЗТТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности ости	157,3476	0,21				0,08		0,015	0,00537
5	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,358	88,9038	1,77	0,18	31,83	31,13	0,63	0,06	9,039	3,23596
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п4.7	V=0,342+0,016; ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ЗТТ=6,55*1,2*1,15; ЗТТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покраски	86,9538	0,21				0,08		0,015	0,00537
5.1	101-9732	Грунтовка	0,005 т			0						
6	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВЛК-01-У	0,005			11300	56,5					

7	ФЕР15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПМ=0,12*1,2*1,25; ТЗП=32,73*1,2*1,15; ТЗТМ=0,01*1,2*1,25	0,342	970,0012	13,485	556,33	331,74	136,86	4,61	190,26	45,1674	15,44725
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. I; МДС35.п4.7	100 м2 окрасив асмой поверхи ости		400,1862	0,18				0,06		0,015	0,00513
8	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску V=(26,2*0,15)/100; ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПМ=0,14*1,2*1,25; ТЗП=34,1*1,2*1,15; ТЗТМ=0,01*1,2*1,25	0,0393	1286,670 2	5,7	854,15	50,57	16,77	0,22	33,57	47,058	1,84938
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. I; МДС35.п4.7	100 м2 окрасив асмой поверхи ости		426,8202	0,21				0,01		0,015	0,00059
9	ФЕРР62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб оттопления за 2 раза V=1,46/100;	0,0146	1092,7	0,87	515,51	15,95	8,41	0,01	7,53	65,94	0,96272
	(0)	100 м2 окрасив асмой поверхи ости		576,32	0				0		0	0
10	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,1773	7314,650 6	650,145	5335,4	1296,89	235,65	113,27	945,97	141,3948	25,0693

МКУ ППС ИТК
 ПРОВЕРЕН
 Дата 07.05.14
 Подпись [подпись]
 Должность [должность]
 Инспектор [инспектор]
 Инженер [инженер]
 Начальник отдела [начальник отдела]
 Автор документа [автор документа]
 Инженер [инженер]
 Начальник отдела [начальник отдела]

11	(0) МДС35.пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею V=(14,45*0,32)/100; ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПМ=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТМ=0,08*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки кв	1329,105 6	13,23	9907,19	558,84	97,52	3,21	458,11	229,7286	1,14	0,20212
12	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ЗП=13,1*1,2*1,15; ЭММ=2,37*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,46*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25	100 м2 облицовки кв	2108,902 2	1,62	4,09	25,72	18,08	3,56	4,09	2,0148	0,12	0,00555
13	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	Радияторная решетка 600*900 Цел=331/1,18/5,33	1 шт	18,078	0	52,63	52,63		0			0	0
14	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1	Светильник отдельно устанавливаемый на штатных с количеством ламп в светильнике 2 ЗП=920,58*1,2; ЭММ=44,36*1,2; ЗПМ=2,7*1,2; ТЗТ=92,8*1,2; ТЗТМ=0,2*1,2	0,02 шт	1278,598	53,232	120,67	25,57	22,09	1,06	2,41	111,36		2,2272
15	509-1361	Светильник ЛПО 16-2х36	2 шт.	1104,696	3,24	93,02	186,04						

0,06	0,24	0,0048
МКУ «ПДС и К»	ПОДПИСЬ	ДАТА
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ДАТА
Директор	Подпись	08.05.14
Заведующий бухгалтерией	Подпись	08.05.14
Заведующий отделом снабжения	Подпись	
Заведующий документацией	Подпись	
Заведующий складом	Подпись	
Заведующий надзором	Подпись	

16	509-5640	Лампы люминесцентные 36 Вт	4	шт.	22,4	22,4	139,16268
----	----------	-------------------------------	---	-----	------	------	-----------

ИТОГО:

140,26
5116,71
139,16268
0,23053

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата 1271,37 1 1271,37

Машины и механизмы

Материалы 140,26 1 140,26

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 5116,71 1 5116,71

Итого 317,57 6845,91

Электромонтажные работы при ремонте (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль (2,87+0,02)*0,85 0,85 2,46

Малярные работы при ремонте (2, 9) (2,87+0,02)*0,65 0,65 1,88

Накладные расходы (23,23+0)*0,8 0,8 18,58

Сметная прибыль (23,23+0)*0,5 0,5 11,62

Деревянные конструкции (3)

Накладные расходы (630,84+0)*1,18*0,9 1,06 668,69

Сметная прибыль (630,84+0)*0,63*0,85 0,54 340,65

Отделочные работы (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)

Накладные расходы (574,26+2,65)*1,05*0,9 0,95 548,06

Сметная прибыль (574,26+2,65)*0,55*0,85 0,47 271,15

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 13)

Накладные расходы (18,08+0)*1,28*0,9 1,15 20,79

Сметная прибыль (18,08+0)*0,83*0,85 0,71 12,84

Электромонтажные работы на других объектах (14)

Накладные расходы (22,09+0,06)*0,95 0,95 21,04

Сметная прибыль (22,09+0,06)*0,65 0,65 14,4

<Нет вида работ> (15, 16)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого Накладные расходы

Итого Сметная прибыль

Итого

Индекс СМР

МКУ «ПДС и ТК»	ПРОВЕРЕНО	ПОДПИСЬ	Дата
(0+0)*0,95	0,95	07.07.14	0
(0+0)*0,65	0,65	07.07.14	0
Директор	1279,62	1279,62	1279,62
Итого	652,54	652,54	652,54
Итого	8778,07	8778,07	8778,07
Индекс СМР	5,33	5,33	46787,11

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")

Итого
Временные здания и сооружения

Итого
Земные удорожание

Итого
Непредвиденные расходы

Итого
НДС
Итого

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

0*5,61 5,61 0
0*5,61 5,61 0
46787,11*0 0 46787,11
46787,11*0 0 46787,11
46787,11*0 0 46787,11
46787,11*0,18 18% 8421,68
55208,79

МКУ «ПДС и ТК»		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	07.07.14
Заместитель директора	<i>[Подпись]</i>	07.07.14
Заместитель отдела проектно-сметной документации		
Заместитель отдела		
Заместитель отдела		