


Согласовано-

Утверждаю -  
Директор МБОУ СОШ № 28  
Н.М. Балакирева



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на текущий ремонт оконных блоков: 5 окон в библиотеке, 3 окна в кабинете №10-ИЗО, 2 окна в кабинете для девочек в здании МБОУ СОШ №28 по адресу : г. Иваново, ул. Нефедова, 10,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

199,740 тыс.руб.  
8,635 тыс.руб.

Составлена 1 кв 2014г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	на едн.
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31	Разборка деревянных заполнений просмов оконных с подоконными досками	0,346	1767,24	241,95	--		611	528	84	--	188,54	65
			100 м2	1525,29	104,49	--				36		7,74	3
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4	1525,29	1,000	1525,29	1,000	1525,29		528,00			8,09	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	241,95	1,000	241,95	1,000	241,95			84,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	137,46	1,000	137,46	1,000	137,46			48,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	104,49	1,000	104,49	1,000	104,49			36,00		13,50	
		ИР от ОЗП - 3ПМ - 99% (= 110х0,9)		1613,48			558						
		СП от ОЗП - 3ПМ - 59,5% (= 70х0,85)		969,72			336						
		Сметная стоимость					1505						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	58-20-1 ФЕДР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,15	2516,07	5,99	2156,85	377	53	1	323	41,41	6
			100 м	353,23	1,08	--	--		--	--	0,08	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	353,23	1,000	353,23	1,000	353,23	53,00		8,53		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5,99	1,000	5,99	1,000	5,99		1,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	4,91	1,000	4,91	1,000	4,91		1,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,08	1,000	1,08	1,000	1,08		--	13,50		
		Стоимость материалов	2156,85	1,000	2156,85	1,000	2156,85			324,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		294,08			44					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		230,30			35					
		Сметная стоимость					456					
3	10-01-034-08 ФЕДР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,346	219475,76	620,69	217056,02	75939	622	215	75102	205,84	71
			100 м2 проемов	1799,05	13,37	--	--		5		0,99	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1303,66	1,380	1799,05	1,000	1799,05	622,00		8,74		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	413,79	1,500	620,69	1,000	620,69		215,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	404,88	1,500	607,32	1,000	607,32		210,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	8,91	1,500	13,37	1,000	13,37		5,00	13,51		
		Стоимость материалов	217056,02	1,000	217056,02	1,000	217056,02			75101,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1924,79			666					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		970,55			336					
		Сметная стоимость					76941					
4	203-1073 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	34,6	-2085,07	--	-2085,07	-72143	--	--	-72143	--	--
			м2	--	--	--	--		--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	-2085,07	1,000	-2085,07	1,000	-2085,07		-72143,00			
5	прайс	Блок оконный пластиковый с двухкамерным стеклопакетом	34,6	609,79	--	609,79	21099	--	--	21099	--	--
			м2	--	--	--	--		--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	609,79	1,000	609,79	1,000	609,79		21099,00			
		3760:1,18:5,33,1,02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
б	15-01-050-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,136	12085,59	69,50	9907,19	1644	287	9	1348	229,73	31
		100 м2 облицовки	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Наименование затрат	1528,19	1,380	2108,90	1,000	2108,90	287,00			9,18	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	46,33	1,500	69,50	1,000	69,50		9,00			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	45,25	1,500	67,88	1,000	67,88		9,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,08	1,500	1,62	1,000	1,62				13,50	
		в т.ч. оплата труда машинистов	9907,19	1,000	9907,19	1,000	9907,19			1347,00		
		Стоимость материалов										
		ИР от ОЗП - 3ПМ - 94,5% (=105х0,9)	1994,44				271					
		СП от ОЗП - 3ПМ - 46,75% (=55х0,85)	986,67				134					
		Сметная стоимость					2049					
7	101-1862 ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	0,0143	-89300,00	--	-89300,00	-1277	--	--	-1277	--	--
		1000 м2	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Наименование затрат	-89300,00	1,000	-89300,00	1,000	-89300,00			-1277,00		
8	прайс	Ресурсы по проекту	14,28	35,68	--	35,68	509	--	--	509	--	--
		Служив-нагель ПВХ	м2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	35,68	1,000	35,68	1,000	35,68			509,00		
		220-1,18-5,33,1,02										
9	10-01-035-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка полоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0.51 м	0,17	6571,08	42,51	6276,90	1117	43	7	1067	29,50	5
		100 п. м	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			0,11	--
		Наименование затрат	182,37	1,380	251,67	1,000	251,67	43,00			8,53	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	28,34	1,500	42,51	1,000	42,51		7,00			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	27,39	1,500	41,09	1,000	41,09		7,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	0,95	1,500	1,43	1,000	1,43				13,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов	6276,90	1,000	6276,90	1,000	6276,90			1067,00		
		Стоимость материалов										
		ИР от ОЗП - 3ПМ - 106,2% (=118х0,9)	268,79				46					
		СП от ОЗП - 3ПМ - 53,55% (=63х0,85)	135,53				23					
		Сметная стоимость					1186					
10	прайс	Полоконная доска из ПВХ 550 мм	17	61,63	--	61,63	1048	--	--	1048	--	--
		м. п.	м. п.	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	61,63	1,000	61,63	1,000	61,63			1048,00		
		380:1,18:5,33,1,02										
11	10-01-036-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка уголков ПВХ на клею	0,455	413,87	--	335,00	188	36	--	152	9,25	4
			100 п. м	78,87	--	--	--				--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	57,15	1,380	78,87	1,000	78,87	36,00			8,53	
		Стоимость материалов	335,00	1,000	335,00	1,000	335,00			152,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		83,76			38					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		42,23			19					
		Сметная стоимость					245					
		Прочие работы										
12	01-01-01-041 ФСЦпп-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	2,52	42,98	32,19	6,64	108	10	81	17	0,58	1
			1 т груза	4,15	--	--	--				--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-1	4,15	1,000	4,15	1,000	4,15	10,00			7,16	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	32,19	1,000	32,19	1,000	32,19		81,00			
		Стоимость материалов	6,64	1,000	6,64	1,000	6,64			17,00		
13	03-21-01-015 ФСЦпп-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	2,52	13,38	13,38	--	34	--	34	--	--	--
			1 т груза	--	--	--	--				--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коеф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коеф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,38	1,000	13,38	1,000	13,38		34,00			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				292,54	1579	431	27244		185
			руб.						41			3
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				292,54					
		Материалы -	руб.				78009					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				6					
		Всего оплата труда -	руб.				1621					
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				-50765					
		Накладные расходы -	руб.				1623					
		Сметная прибыль -	руб.				882					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				31760					13
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									188
	Сметная заработная плата -		руб.					1621				
	Итого по смете:		руб.				31760					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									188
	Сметная заработная плата -		руб.					1621				
	Пересчет итогов в цены на г.											
	Оплата труда осн. рабочих		1579	x 5,33			8416					
	Затраты на эксл. машин		430	x 5,33			2292					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		41	x 5,33				219				
	Стоимость материальных ресурсов		27244	x 5,33			145211					
	Итого прямых затрат						155919					
	Накладные расходы в текущих ценах		1623	x 5,33	x 1,0		8651					
	Сметная прибыль в текущих ценах		882	x 5,33	x 1,0		4701					
	ИТОГО в ценах на г.						169271					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				30469					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						199740					

Н.А. Суханова

Составил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				31760					13
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									188
	Сметная заработная плата -		руб.					1621				
	Итого по смете:		руб.				31760					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									188
	Сметная заработная плата -		руб.					1621				
	Пересчет итогов в цены на г.											
	Оплата труда осн. рабочих		1579	x 5,33			8416					
	Затраты на эксл. машин		430	x 5,33			2292					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		41	x 5,33				219				
	Стоимость материальных ресурсов		27244	x 5,33			145211					
	Итого прямых затрат						155919					
	Накладные расходы в текущих ценах		1623	x 5,33	x 1,0		8651					
	Сметная прибыль в текущих ценах		882	x 5,33	x 1,0		4701					
	ИТОГО в ценах на г.						169271					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				30469					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						199740					