



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По _____

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

г. Иванова, ул. Суворова, 72

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил _____

(подписи)

Проверил _____

(подписи)

Авторы проекта _____

(подписи)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 1/1	1 система	1	
2	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДЕМОНТАЖ) 1/8	1 шт.	8	
3	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 2/6	1 шт.	6	
4	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (ДЕМОНТАЖ) 3/2	1 шт.	2	
5	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении 4/2	1 шт.	2	
6	ФЕРм10-04-101	Транспарант световой (табло) (ДЕМОНТАЖ)	1 шт.	2	

7	-15 ФЕРм10-04-101 -15	5/2 Транспарант световой (табло) 6/2		1 шт.	2
8	ФЕРм08-01-081 -01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2(ДЕМОНТАЖ) 7/2		1 шт.	2
9	ФЕРм08-01-081 -01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 8/2		1 шт.	2
10	ФЕРр67-8-02	Смена светильников с люминесцентными лампами 9/0,19		100 шт.	0,19
11	ФЕРм08-02-371 -01	Пускорегулирующий аппарат 10/19		1 шт.	19
12	ФЕРм08-02-409 -01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 11/0,6		100 м	0,6
13	ФЕРм08-02-412 -01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 12/0,6		100 м	0,6
14		КабЕЛЬ КМРПнг(А)1х2х0,5 1/60		метр	60
15		Гофра д16 2/60		метр	60
16		Аккумулятор 3/19		шт	19
17		Монтажное кольцо для ИПДЗ.1М 4/6		шт	6
18		ИПД-3.10М (с базой) извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 5/6		шт	6
19		ИПР-ЗСУ (б/у заказчика) 6/2		шт	2
20		Табло "Выход" (б/у заказчика) 7/2		шт	2
21		Акустическая колонка (б/у заказчика) 8/2		шт	2
22		Акустическая колонка (б/у заказчика) 1/2		шт	2
23		Светильник аварийного освещения (б/у заказчика) 2/19		шт	19

МКУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

от 05.05.2014 г.

(ПОДПИСЬ)

07.05.14