

0232

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт жилого дома по адресу: ул. Рылеева, д. 7А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Е.В. Бадугин

Составлена 2000-3кв 2013г

193804 руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материало в	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материало в	обслуживающие маш. на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками										
			0,0854	1767,24	241,95	--	151	130	21	--	188,54	16
			100 м2	1525,29	89,78	--	137		8		7,74	1
				1598,92			82					
				960,97			370					
		Сметная стоимость										
2	10-01-034-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0854	14138,30	731,93	11144,29	1207	193	63	951	258,82	22
			100 м2 проемов	2262,08	30,63	--		3		2,64	--	
				2434,86			208					
				1227,75			105					
							1520					
		Сметная стоимость										
3		Оконные блоки ПВХ <u>ДВУХКАМЕРНЫЕ</u>	8,54	686,04	--	686,04	5859	--	--	5859	--	--
			м2	--	--	--		--	--	--	--	

4	10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,061	4263,14	21,50	3992,20	260	15	1	244	29,24	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)	100 п. м	249,44	0,69	--	16		--		0,06	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		265,63			8					
		Сметная стоимость		133,94			284					
5		Подоконные доски из ПВХ, шириной 500 мм	6,1	64,03	--	64,03	391	--	--	391	--	--
		М	--	--	--	--			--		--	--
6	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,0916	12085,59	69,50	9907,19	1107	193	6	908	229,73	21
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)	100 м2 облицовки	2108,90	1,40	--	183		--		0,12	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		1994,23			90					
		Сметная стоимость		986,56			1380					
7	58-20-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,061	2516,07	5,99	2156,85	153	22	--	131	41,41	3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%	100 м	353,23	0,93	--	18		--		0,08	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		293,95			14					
		Сметная стоимость		230,20			185					
8	12-01-013-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	0,49	4809,60	165,31	4146,24	2357	244	81	2032	52,37	26
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)	100 м2 утепляемого покрытия	498,05	9,29	--	268		5		0,69	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		547,93			137					
		Сметная стоимость		280,31			2762					
9	12-01-013-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01- 013-03	0,49	4500,60	158,19	3956,79	2205	189	78	1938	40,55	20
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)	100 м2 утепляемого покрытия	385,62	9,29	--	209		5		0,69	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		426,50			107					
		Сметная стоимость		218,19			2521					
		Вход										

10	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,06	153,59	41,43	--	9	7	2	--	14,38	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)	100 м2 покрытия	112,16	--	--	7		--	--	--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		111,04			4					
		Сметная стоимость		66,74			20					
11	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,016	1082,58	241,95	--	17	13	4	--	103,91	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)	100 м2	840,63	89,78	--	15		1		7,74	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		921,11			9					
		Сметная стоимость		553,59			41					
12	58-1-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	0,06	160,11	39,74	--	10	7	2	--	15,16	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%	100 м2 кровли	120,37	6,21	--	6		--	--	0,46	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		105,06			5					
		Сметная стоимость		82,28			21					
13	58-1-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	0,06	208,54	25,06	--	13	11	2	--	22,68	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%	100 м2 кровли	183,48	3,92	--	9		--	--	0,29	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		155,54			7					
		Сметная стоимость		121,81			29					
14	53-1-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	0,146	143,39	50,40	--	21	14	7	--	12,30	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%	100 м2 стен	92,99	6,08	--	12		1		0,45	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		85,20			10					
		Сметная стоимость		69,35			43					
15	53-1-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	0,146	701,83	321,41	--	102	56	47	--	51,20	7
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%	100 м2 стен	380,42	38,75	--	53		6		2,87	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		360,49			43					
		Сметная стоимость		293,42			198					
16	57-1-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка полов дощатых	0,0418	116,22	--	--	5	5	--	--	14,90	1



[illegible]

28	15-02-016-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	0,146	2195,36	137,05	1130,37	321	135	20	166	98,72	14
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		927,94	80,75	--	139		12		7,86	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		953,21			69					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		471,56			529					
		Сметная стоимость										
29	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,146	1715,27	17,13	1255,61	250	65	3	182	49,34	7
		100 м2 окрашиваемой поверхности		442,53	0,29	--			--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		418,46			61					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		207,02			30					
		Сметная стоимость					341					
30	09-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1,6	76,94	23,84	25,72	123	44	38	41	2,76	4
		1 м2 проема		27,38	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90х0,9)		22,18			35					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)		19,78			32					
		Сметная стоимость					190					
31		Металлический дверной блок 0,8.2	1	1448,30	--	1448,30	1448	--	--	1448	--	--
		КОМП		--	--	--			--		--	--
32	69-16-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 197	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	0,48	6745,01	2316,17	3935,22	3238	237	1112	1889	64,78	31
		100 м2 отмостки		493,62	75,45	--			36		7,50	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 66%		375,59			180					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		369,90			178					
		Сметная стоимость					3596					
33	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	1,885108	42,98	--	--	81	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--			--		--	--
34	03-21-01-020 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км I класс груза	1,885108	15,35	--	--	29	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--			--		--	--
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				25342	2062	1755	21415		237

Стоимость общестроительных работ -	руб.									10
Материалы -	руб.					25342		117		
в т.ч. транспортные расходы -	руб.					13457				
Всего оплата труда -	руб.					612	2179			
Стоимость материалов и конструкций -	руб.					7959				
Транспортные расходы -	руб.					110				
Накладные расходы -	руб.					2090				
Сметная прибыль -	руб.					1232				
Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.					28665				247
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
Сметная заработная плата -	руб.						2179			
Итого по смете:	руб.					28665				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
Сметная заработная плата -	руб.						2179			247
Пересчет итогов в цены на г.										
Оплата труда осн. рабочих	2062	х 5,73				11815				
Затраты на экспл. машин	1754	х 5,73				10050				
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	117	х 5,73						670		
Стоимость материальных ресурсов	21525	х 5,73				123338				
Итого прямых затрат						145203				
Накладные расходы в текущих ценах	2090	х 5,73	х 1,0			11976				
Сметная прибыль в текущих ценах	1232	х 5,73	х 1,0			7059				
ИТОГО в ценах на г.						164238				
Налог на добавленную стоимость (НДС)						29563				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	18 %					193801				