

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Замена оконных блоков в МБДОУ " Детский сад №26" по адресу :г.Иваново ,ул.Шубиных ,д.8,

Объект МБДОУ " Детский сад №26" по адресу :г.Иваново ,ул.Шубиных ,д.8,

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Окна,двери и решетки			
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,1172
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0535
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 четырехстворчатых,	100 м2 проемов	0,1172
4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,0535
5	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0438
6	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,0973



09.06.14