

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.Н. Бобров
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории воинских захоронений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 499,937 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 722,69 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	ФЕРр59-5-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (156 руб.): 76% от ФОТ СП (123 руб.): 60% от ФОТ	0,23	1459,55 888,97	22,14 3,92	548,44	336	204	5	127	102,89	23,66	23,66
2	ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относительной и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (592 руб.): 104% от ФОТ СП (341 руб.): 60% от ФОТ	4	142,34 142,34			569	569			18,68	74,72	74,72
3	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (356 руб.): 104% от ФОТ СП (205 руб.): 60% от ФОТ	0,5	1478,92 589,77	889,15 94,56		739	295	444 47		68,26	34,13	34,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. автом. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,3	42,98 42,98			400	400				
5	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. автом. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,3	11,42	11,42		106		106			
6	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	4	16,38		16,38	66			66		
7	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70 10 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (2302 руб.): 142% от ФОТ СП (1313 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	9234	1593	2017 28	5624	48,76	195,04
8	Прайс-лист	Плитка тротуарная 300х300х60 (М400) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	400	63,28		63,28	25312			25312		
9	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (654 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (414 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,68	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	3080	503	68 8	2509	87,492	59,49
10	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	-0,0408	519,8		519,8	-21			-21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	0,013	519,8		519,8	7					
12	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	-4,012	592,76		592,76	-2378			-2378		
13	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	3,45	592,76		592,76	2045			2045		
14	прайс-лист	Камни бортовые (поребрик) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	68	45,76		45,76	3112			3112		
15	ФЕР68-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (930 руб.): 104% от ФОТ СП (536 руб.): 60% от ФОТ	20	329,52 27,57	301,95 17,17		6590	551	6039 343		3,04	60,8
16	ФЕР68-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6 НР (179 руб.): 104% от ФОТ СП (103 руб.): 60% от ФОТ	6	175,11 28,64	2,62	143,85	1051	172	16	863	3,7	22,2
17	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. автот. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25,26	42,98 42,98			1086	1086				
18	ФССЦлг03-21-03-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка кражей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. автот. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,26	18,87	18,87		288		288			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦпг03-21-04-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. аэтом. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10	25,37	25,37		254		254			13
20	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	42	16,38	16,38		688			688		
21	ТНВ 1.2.1. №1а	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора при сильной засоренности (100 м2) НР (21666 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (11818 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	163	151,05 151,05			24621	24621			1,55	252,65
22	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка мусора (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. аэтом. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,63	42,98 42,98			70	70				
23	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка мусора на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014г. аэтом. перевозки СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,63	11,42	11,42		19	19				
24	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=6	10	16,38	16,38		164			164		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по Поз. 1-3, 6-16, 20, 24 "Прочие объекты СМР=6"												
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							336	204	5	127		23,66
Накладные расходы 76% ФОТ (от 205)							156		1			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 205)							123					
Итого с накладными и см. прибылью							615					23,66
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3, 15-16							8949	1587	6499 390	863		191,85
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 977)							2056					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 977)							1186					
Итого с накладными и см. прибылью							12191					191,85
Материалы:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 6, 8, 10-14, 20, 24											
	Автомобильные дороги:											
	Итого по Поз. 7 НР 142% ФОТ; СП 95%=81%*0.85 ФОТ											
	Итого Поз. 7											
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 621)											
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 621)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого по Поз. 9 НР 142% = 128%*0.9 ФОТ; СП 95%=81%*0.85 ФОТ											
	Итого Поз. 9											
	Накладные расходы 128% = 142%*0.9 ФОТ (от 511)											
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 511)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Итого											
	Всего с учетом "Прочие объекты СМР=6"											
	Итого по Поз. 4-5, 17-19, 22-23 "автом. перевозки СМР=5,75"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 4, 17, 22											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 5, 18-19, 23											
	Итого											
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,75"											
	Итого											
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 21											
	Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 24 621)											
	Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 24 621)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

С.В. Херувимова

Л.М. Полушина

Г.А. Сафронова

МКУ «НДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Вот</i>	01.09.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах</i>	01.09.14	
Начальник отдела технического надзора			