



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт лестничного схода на ул. Крутицкая
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 267,738 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,324 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 416,07 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы		Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7							
1	ФЕР46-04-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (3836 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2325 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	8,5	1800,09 295,99	1481,65 159,85	22,45		15301	2516	12594 1359	191	34,7	294,95
2	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20,4	42,98 42,98				877	877				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20,4	11,42	11,42		233		233			
4	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6	9	16,38	16,38		147			147		
5	ФЕР06-01-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (423 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (245 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,128	65485,67 3138,19	2522,2 332,89	59825,28	8383	402	323 43	7658	370,944	47,48
6	ФССЦ-401-0023 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6	-13,06	560		560	-7314			-7314		
7	ФССЦ-401-0026 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6	13,06	600		600	7836			7836		
8	ФЕР06-01-005-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов (100 м3 бетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (265 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (153 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,128	9661,91 2099,84	732,19 75,81	6829,88	1237	269	94 10	874	223,3875	28,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) (МДС-35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (168 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (97 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,9	276,53 167,24	28,89	80,4	249	151	26	72	19,136	17,22
10	ФССЦ-101-2542 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая 50x50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6	0,275	5763		5763	1585			1585		
11	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов ручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС-35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (24 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,178	604,07 138,24	6,69	459,14	108	25	1	82	14,881	2,65
12	ФЕРр62-35-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (43 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ	0,1	780,98 542,16	0,87	237,95	78	54		24	62,75	6,28
13	ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелкокопья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (22 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	0,8	37,79 37,79			30	30			4,43	3,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРр68-3-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6 НР (134 руб.): 104% от ФОТ СП (77 руб.): 60% от ФОТ	4	47,81 32,18	15,63		192	129	63		3,84	15,36
15	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,68	42,98 42,98			459	459				
16	ФССЦлг03-21-03-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	18,87	18,87		57		57			
17	ФССЦлг03-21-04-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км IV класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,68	25,37	25,37		195		195			
18	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6	23	16,38	16,38	16,38	377			377		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							30030	4912	13586	11532		416,07
Накладные расходы									1412			
Сметная прибыль							4915					
Итого по смете:							2947					
Итого по Поз. 1, 4-14, 18 " СМР=6"												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1							15301	2516	12594 1359	191		294,95
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 3 875)							3836					
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 3 875)							2325					
Итого с накладными и см. прибылью							21462					294,95
Материалы:												
Итого Поз. 4, 6-7, 10, 18							2631			2631		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 5, 8							9620	671	417 53	8532		76,07
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 724)							688					
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 724)							398					
Итого с накладными и см. прибылью							10706					76,07
Полы:												
Итого Поз. 9							249	151	26	72		17,22
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 151)							168					
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 151)							97					
Итого с накладными и см. прибылью							514					17,22
Отделочные работы:												
Итого Поз. 11							108	25	1	82		2,65
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 25)							24					
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 25)							12					
Итого с накладными и см. прибылью							144					2,65
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 12							78	54		24		6,28
Накладные расходы 80% ФОТ (от 54)							43					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 54)							27					
Итого с накладными и см. прибылью							148					6,28
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 13							30	30				3,54
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 30)							22					
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 30)							11					
Итого с накладными и см. прибылью							63					3,54
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 14							192	129	63			15,36
Накладные расходы 104% ФОТ (от 129)							134					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 129)							77					
Итого с накладными и см. прибылью							403					15,36
Итого							36071					416,07
Всего с учетом "СМР=6"							216426					416,07
Итого по Поз. 2-3, 15-17 "СМР=5,75"												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 15							1336	1336				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3, 16-17												
Итого												
Всего с учетом "СМР=5,75"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							267738					416,07
							40841					416,07
							226897					416,07
							10471					416,07
							1821					416,07
							485					416,07
									485			416,07

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова

БКУ «ПСИ И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>В.В.В.</i>	28.10.14	
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	28.10.14	
Заместитель отдела перспективно-методической документации	<i>В.В.В.</i>	28.10.14	
Заместитель отдела технического надзора			

В.В.В.