



**Муниципальное казенное учреждение по проектно-  
документационному сопровождению и техническому контролю за  
ремонтom объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю  
Директор МКУ ПДС и ТК  
Томс А.Р.

*Томс* 06.03. 2014г.

**Заключение (справка) № 03-01-181**

по сметной документации на ремонт системы отопления в прачечной, кухне, элеваторе  
МБДОУ №59

1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБДОУ № 59
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 4 кв 2013
5. Сметная стоимость – 100 000 руб

Начальник сметного отдела

*Захарова*

Захарова Г.И.

Составитель: МЕТА

Подпись: И.С.



№ \_\_\_\_\_ 200\_ г.

МЕДОУ № 59

200\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТ СИСТЕМЫ С ОТОПЛЕНИЯ (КУХНЯ, ПРАЧЕЧНАЯ, ЭЛЕВАТОР)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 100,000 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,925 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_ 2013\_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч.	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел I.											
1	ФЕРрб5-1-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (68 руб.); 74% от ФОТ (78 руб.) СП (59 руб.); 50% от ФОТ (78 руб.)	0,05	328,71 288,02	7,09 1,16	16	14			34,66	1,73
2	ФЕРрб6-04-002-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) НР (916 руб.); 128% от ФОТ (795 руб.) СП (561 руб.); 83% от ФОТ (795 руб.)	0,05	3319 1887,18	1362,19 181,17	166	94			68 9	9,51
3		Труба д20 армпр. ПП (м)	4,4	9,29		41					
4		Муфта американка д20*3/4 вн.р. ПП (шт)	8	15,54		124					
5		Тройник комб. д20*1/2 нар.р. (шт)	8	8,23		66					
7	ФЕРрб5-23-2 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы (1000 м3 объема здания) НР (263 руб.); 74% от ФОТ (356 руб.) СП (178 руб.); 50% от ФОТ (356 руб.)	5,9	10,83 10,83		64	64			1,27	7,49
8	ФЕРрб5-1-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (639 руб.); 74% от ФОТ (729 руб.) СП (565 руб.); 50% от ФОТ (729 руб.)	0,45	328,71 288,02	7,09 1,16	148	130			34,66 1	15,6

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО		Дата	
Результат	Подпись		
Исполнитель	Подпись	06.03.14	
Содержание работы	Подпись	Захл	06.03.14
Начальник отдела	Подпись		
Технический надзор	Подпись		

ЛЕНД-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФЕР16-04-002-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) НР, (6392 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (5349 руб.) СП, (3912 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (5349 руб.)	0,45	2374,97 1484,43	839,67 110,70	1069	668	378 50	149,64	67,34	
10	Труба д25 армпр. ПП (м)	41,8	13,1		548					
11	Муфта американка д25*3/4 нар.р. ПП (шт)	26	26,67		693					
12	Отводы (шт)	18	0,76		14					
13	Опоры (шт)	40	0,63		25					
14	Обратн. клапан 1/2" пружинный (ПТАР) (шт)	6	35,51		213					
Итого по разделу 1					33789				727,69	
Раздел 2. Кухня, прачечная										
15	ФЕРР65-19-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР, (239 руб.); 74% от ФОТ (350 руб.) СП, (173 руб.); 50% от ФОТ (350 руб.)	0,07	935,72 865,70	70,02 25,98	66	61	5 2	110	7,7
16	ФЕР18-03-001-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) НР, (768 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (667 руб.) СП, (471 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (667 руб.)	0,1428	2025,7 588,43	232,69 15,01	289	84	33 2	65,6	9,37
17		Радиаторы биметаллические Rifar 500 (сект.)	70	68,58		4801				
18		Пробки радиаторные (шт)	20	6,09		122				
19	ФЕР18-07-001-05 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка кранов воздушных (1 компл.) НР, (77 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (67 руб.) СП, (47 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	7	27,16 1,23		190	9		0,12	0,84
Итого по разделу 2 Кухня, прачечная						32484				121,15
Раздел 3. Элеватор										
20	ФЕР16-05-001-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) НР, (237 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (206 руб.) СП, (145 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (206 руб.)	2	98,57 13,33	4,58	197	27	9	1,47	2,94
21		Кран шар стальной фланш 11с41п ДУ-50 Ру16 BREEZE (шт)	2	649,31		1299				
22	ФЕР18-06-007-04 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка фильтров диаметром: 50 мм (10 фильтров) НР, (160 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (139 руб.) СП, (98 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (139 руб.)	0,2	8415,26 92,16	76,74 0,68	1683	18	15	9,92	1,98
Итого по разделу 3 Элеватор						18477				37,75

МКУ «НАС И ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	16.03.14
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	06.03.14
Начальник отдела технического надзора		



Фонд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					11834	1169	511		124,5	
					69101	8402	4242		886,6	
Накладные расходы					9659					
Сметная прибыль					5986					
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1, 7-8, 15					294	269	8		32,52	
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв. 2013 г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"					1635	1496	44		180,81	
Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 513)					1120					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 513)					757				180,81	
Итого с накладными и см. прибылью					3512					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и										
Итого Поз. 2-6, 9-14, 16-22					11540	900	503		91,98	
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"					11801	1035	629	76	105,78	
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Прил.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"					12134	1242	755	91	126,94	
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв. 2013 г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"					67466	6906	4198	506	705,79	
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 7 412)					8539					
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 7 412)					5229				705,79	
Итого с накладными и см. прибылью					81234				886,6	
Итого					84746					
В том числе:										
Материалы					56457					
Машины и механизмы					4242					
ФОТ					8925					
Накладные расходы					9659					
Сметная прибыль					5986					
НДС 18%					15254					
ВСЕГО по смете					100000				886,6	

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

МУ «ПАСАТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>Мат</i>	06.03.14
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах</i>	06.03.14
Начальник отдела технического надзора		

*Ред*