

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2015 г.

МБДОУ "Детский сад №59", г.Иваново, ул. Шошина, д.2А
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к локальному сметному расчету)

на

Текущий ремонт системы отопления во 2 младшей группе,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка регистров прим.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,348
2	2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,3
3	3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,3
4	9	Установка кранов воздушных	1 компл.	7
5	11	Установка радиаторов чугунных (биметаллических применительно)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,09984
6	19	Демонтаж деревянных решеток (с сохранением материала)применительно.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,1
7	20	Устройство отражающих экранов применительно.Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,1
8	22	Установка деревянных решеток (материал б/у) применительно.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,1
9	23	Установка ограждающих экранов применительно.Установка деревянных решеток (материал б/у) применительно.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,16
		Прочие работы		

