


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2012 г.

В. А. Переверзев  
\_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Администрация г. Иваново  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кухни и подсобного помещения столовой в административном здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 279306,48 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 234686,11 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2014,3 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 33866,25 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 687,7 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. кухня</b>												
1	ФЕРр67-4-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,07	50,24	49,3	0,94	0,35	3,52	3,45	0,07	0,02
2	ФЕРМ08-03-593-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 Электромонтажные работы на других объектах	100 шт.	0,07	3551,21	700,75	1359,45	408,19	248,58	49,05	95,16	28,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	прайс лист	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ Материалы	шт.	7	167,8				1174,6			
4	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	100 м2 поверхности облицовки	0,34	748,3	584,74	163,56	20,56	254,42	198,81	55,61	6,99
5	ФЕРр57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Полы (ремонтно-строительные)	100 м плиттуса	0,49	111,38	111,38			54,58	54,58		
6	ФЕР46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	0,34	178	178			60,52	60,52		
7	ФЕР15-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 покрытия	0,4	109,48	107,53	1,77	0,18	43,79	43,01	0,71	0,07
8	прайс лист	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 Материалы	т	0,0052	45000				234			
9	ФЕРр62-17-1 Пр. Минрегиона №358 от 25.07.11	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Малярные работы (ремонтно-строительные)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	1914,84	293,93	8,36	1,16	765,94	117,57	3,34	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 покрытия	1,47	88,9	86,95	1,77	0,18	130,68	127,82	2,6	0,26
11	прайс лист	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 Материалы	Т	0,01911	45000				859,95			
12	ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 поверхности облицовки	0,4	11261,07	2022,76	47,63	25,52	4504,43	809,1	19,05	10,21
13	ФССЦ-101-0256 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые Материалы	м2	-40	71,19				-2847,6			
14	прайс лист	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) Материалы	м2	40	678				27120			
15	ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,07	3127,84	657,36	43,94	28,59	3346,79	703,38	47,02	30,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР15-04-025-08 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,07	1640,8	638,47	14,85	0,18	1755,66	683,16	15,89	0,19
17	ФЕР11-01-047-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Полы	100 м2 покрытия	0,4	22620,97	3744,04	37,29	26,09	9048,39	1497,62	14,92	10,44
18	ФССЦ-101-4486 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм Материалы	м2	-40,8	140,45				-5730,36			
19	прайс лист	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм Материалы	м2	40,8	1017				41493,6			
20	ФЕР15-01-045-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 поверхности облицовки	0,033	21914,23	4790,81	109,47	34,64	723,17	158,1	3,61	1,14
<b>Раздел 2. Подсобка</b>												
21	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Полы (ремонтно-строительные)	100 м2 покрытия	0,21	92,9	88,84	4,06	1,51	19,51	18,66	0,85	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Полы	100 м2 стяжки	0,21	286,36	250,97	35,39	11,78	60,14	52,71	7,43	2,47
23	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Полы	100 м2 стяжки	0,21	1626,35	432,92	66,36	22,1	341,53	90,91	13,94	4,64
24	ФЕРР57-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Полы (ремонтно-строительные)	100 м плинтуса	0,2	111,38	111,38			22,28	22,28		
25	ФЕР11-01-047-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Полы	100 м2 покрытия	0,21	22620,97	3744,04	37,29	26,09	4750,4	786,25	7,83	5,48
26	ФССЦ-101-4486 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм Материалы	м2	-21,42	140,45				-3008,44			
27	прайс лист	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм Материалы	м2	21,42	1017				21784,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР10-06-038-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилией гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Деревянные конструкции	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,155	7217,08	863,65	19,08		1118,65	133,87	2,96	
29	ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 покрытия	0,42	88,9	86,95	1,77	0,18	37,34	36,52	0,74	0,08
30	прайс лист	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 Материалы	Т	0,007475	45000				336,38			
31	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% Малые работы (ремонтно-строительные)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	1134,36	442,28	8,36	1,16	476,43	185,76	3,51	0,49
32	ФЕР15-04-025-10 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,155	1286,67	426,82	5,7	0,18	199,43	66,16	0,88	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР15-01-045-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	3 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 поверхности облицовки	0,02	21914,23	4790,81	109,47	34,64	438,28	95,82	2,19	0,69
34	ФЕР15-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Отделочные работы	100 м2 покрытия	0,21	109,48	107,53	1,77	0,18	22,99	22,58	0,37	0,04
35	прайс лист	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 Материалы	T	0,00273	45000				122,85			
36	ФЕРр62-17-1 Пр. Минрегиона №358 от 25.07.11	3 Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Малярные работы (ремонтно-строительные)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	1914,84	293,93	8,36	1,16	402,12	61,73	1,76	0,24
37	ФЕР11-01-049-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	3 Укладка металлического накладного профиля (порога) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Полы	100 м профиля	0,02	315,76	200,69	34,67		6,32	4,01	0,69	
38	прайс лист	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользкой вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м Материалы	шт.	2	211,86				423,72			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную Погрузо-разгрузочные работы	1 т груза	5,2865	42,98	42,98			227,21	227,21		13
40	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом	1 т груза	5,2865	11,42	11,42			60,37		60,37	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28, МАТ=5,28)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 4												
Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"												
Накладные расходы 77% ФОТ (от 1 086,63)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 086,63)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 5, 21, 24												
Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 506,04)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 506,04)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных												
Итого Поз. 6												
Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"												
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 319,55)												
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 319,55)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Отделочные работы:												
Итого Поз. 7, 10, 12, 15-16, 20, 29, 32-34												
Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"												
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 14 725,65)												
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 14 725,65)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 9, 31, 36												
Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 933,80)												
Итого Поз. 11												
Итого Поз. 12												
Итого Поз. 13												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 933,80)								966,9			
	Итого с накладными и см. прибылью								11196,85			
	Материалы:											
	Итого Поз. 13, 18, 26								-11586,4			
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								-61176,19			
	Полы:											
	Итого Поз. 17, 22-23, 25, 37								14206,78	2431,5	44,81	23,03
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								75011,8	12838,32	236,6	121,6
	Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 12 959,92)								14385,51			
	Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 12 959,92)								8294,35			
	Итого с накладными и см. прибылью								97691,66			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 28								1118,65	133,87	2,96	
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								5906,47	706,83	15,63	
	Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 706,83)								749,24			
	Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 706,83)								381,69			
	Итого с накладными и см. прибылью								7037,4			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 39								227,21	227,21		
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								1199,67	1199,67		
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 40								60,37		60,37	
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								318,75		318,75	
	Итого								141136,87			
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Материалы:											
	Итого Поз. 3, 8, 11, 14, 19, 27, 30, 35, 38								93549,24			
	Итого								93549,24			
	Итого								234686,11			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 1								3,52	3,45	0,07	0,02
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								18,59	18,22	0,37	0,11
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 18,33)								15,58			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18,33)								11,91			
	Итого с накладными и см. прибылью								46,08			
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 2								248,58	49,05	95,16	28,57
	Всего с учетом "Административные здания ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"								1312,49	258,98	502,44	150,85
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 409,83)								389,34			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 409,83)								266,39			
	Итого с накладными и см. прибылью								1968,22			
	Итого								2014,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого								236700,41			
	В том числе:											
	Материалы								150916,07			
	Машины и механизмы								1908,72			
	ФОТ								33866,25			
	Накладные расходы								32633,97			
	Сметная прибыль								17921,46			
	НДС 18%								42606,07			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>279306,48</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		16.05.22
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	Зеленский	16.05.22
Начальник отдела технического надзора		

*Секрет*