

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Ленинские
Зем. ресурсы

УТВЕРЖАЮ

Директор МКУ "Восток"

Терентьев А.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Устройство спортивной площадки по адресу: г. Иваново ул. Кузнецова д. 59, 61, 63

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел. - ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты				На един.		Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-01-036-01 (0)	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	0,392	23,33	23,33	0	9,15	0	9,15	0	0	0
		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход	0	5,13					2,01		0,38	0,14896
2	ФЕР01-02-058-06 (0)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	0,05	1 201,2	0	0	60,06	60,06	0	0	154	7,7
		100 м3 грунта	1 201,2	0					0		0	0
3	ФЕР09-03-012-12 (0)	Монтаж опорных стоек из трубы квадратного сечения с изготовлением металлических элементов рам из уголков и полосы	4,09	454,39	273,94	121,34	1 858,46	241,76	1 120,41	496,28	6,59	26,9531
		1 т конструкций	59,11	29,91					122,33		2,09	8,5481
3,1	прайс лист	Конструкции стальные. труба 80х80х3мм- 218 м; угол 50х50х5мм- 672м; арматура 6мм - 672 м;	4,09 т			6 349,2				25 968,23		
4	ФЕР06-01-001-01 (0)	Бетонирование стоек	0,05	58 585,02	1 590,53	55 590,49	2 929,25	70,2	79,53	2 779,52	180	9
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 404	243					12,15		18	0,9
5	ФЕР09-03-046-03 (0)	Устройство обшивки из металлической сетки	3,36	818,18	52,15	287,75	2 749,08	1 607,02	175,22	966,84	52,1	175,056
		100 м2	478,28	4,19					14,08		0,31	1,0416
5,1	прайс-лист	Конструкции стальные: сетка рабица.	336 м2			10,11				3 396,96		

6	ФЕР07-01-055-01 (0)	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (без стоимости материалов)	0,02	33 736,7721	13 071,3	1 729,1221	674,74	378,73	261,43	34,58	1 940,2	38,804
		100 шт		18 936,35	1 456,68				29,13		108,87	2,1774
7	ФЕР13-03-002-04 (0)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	3,36	268,7	9,43	202,72	902,83	190,01	31,68	681,14	5,31	17,8416
		100 м2 окрашиваемой поверхности		56,55	0,1				0,34		0,01	0,0336
8	ФЕР15-04-030-04 (0)	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	3,36	1 107,48	2,93	474,96	3 721,13	2 115,42	9,84	1 595,87	71,06	238,7616
		100 м2 окрашиваемой поверхности		629,59	0,12				0,4		0,01	0,0336

оборудование

9	ФЕР07-01-055-08 (прим) (0)	Устройство ворот гандбольных	0,02	12 112,44	364,11	3 260,28	242,25	169,76	7,28	65,21	855,65	17,113
		100 шт		8 488,05	0,93				0,02		0,08	0,0016
10	Прайс-код 6601	Гандбольные ворота без сетки	2		0	2 077,25	4 154,5			4 154,5		
		шт.										
11	Прайс-код 6904	Сетка для гандбольных ворот	2		0	329,86	659,72			659,72		
		шт.										
12	ФЕР07-01-055-08 (прим) (0)	Устройство турника	0,02	12 112,44	364,11	3 260,28	242,25	169,76	7,28	65,21	855,65	17,113
		100 шт		8 488,05	0,93				0,02		0,08	0,0016
13	Прайс-код 6715	Турник детский	1		0	1 386,25	1 386,25			1 386,25		
		шт.										
14	Прайс-код 6716	Турник взрослый	1		0	1 543,84	1 543,84			1 543,84		
		шт.										
15	ФЕР27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,2	2 281,99	2 143,72	12,2	456,4	25,21	428,74	2,44	15,72	3,144
		100 м3		126,07	177,53				35,51		13,88	2,776
15,1	408-9040	Песок для строительных работ природный	20 м3			311,6				6 232		

ИТОГО:

13 845,6 5 027,93 2 130,56 6 687,09 551,4863
215,99 15,66246

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	5 027,93	1 5 028
Машины и механизмы	2 130,56	1 2 131
Материалы	6 687,09	1 6 687



Юлия Верие
Зам. руководителя
Игорь О.В. Соколов

Итого по неучтенным материалам В БА ВСТУПАЮЩИХ НАХ

43 342

Итого по перевозке

0

Итого по погрузке/разгрузке

0

Итого

57 188

Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)

 $(0+2,01)*0,95*0,9$

0,86

2

Накладные расходы

 $(0+2,01)*0,5*0,85$

0,43

1

Сметная прибыль

Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)

 $(60,06+0)*0,8*0,9$

0,72

43

Накладные расходы

 $(60,06+0)*0,45*0,85$

0,38

23

Сметная прибыль

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (4)

 $(70,2+12,15)*1,05*0,9$

0,95

78

Накладные расходы

 $(70,2+12,15)*0,65*0,85$

0,55

45

Сметная прибыль

Строительные металлические конструкции (3)

 $(241,76+122,33)*0,9*0,9$

0,81

295

Накладные расходы

 $(241,76+122,33)*0,85*0,85$

0,72

262

Сметная прибыль

Автомобильные дороги (15)

 $(25,21+35,51)*0,94$

0,94

57

Накладные расходы

 $(25,21+35,51)*0,51$

0,51

31

Сметная прибыль

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (6, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

 $(718,25+29,17)*1,3*0,9$

1,17

874

Накладные расходы

 $(718,25+29,17)*0,85*0,85$

0,72

538

Сметная прибыль

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (7)

 $(190,01+0,34)*0,9*0,9$

0,81

154

Накладные расходы

 $(190,01+0,34)*0,7*0,85$

0,6

114

Сметная прибыль

Отделочные работы (8)

 $(2115,42+0,4)*1,05*0,9$

0,95

2 010

Накладные расходы

 $(2115,42+0,4)*0,55*0,85$

0,47

994

Сметная прибыль

Строительные металлические конструкции (5)

 $(1607,02+14,08)*0,9*0,9$

0,81

1 313

Накладные расходы

 $(1607,02+14,08)*0,85*0,85$

0,72

1 167

Сметная прибыль

4826

1

4 826

Итого Накладные расходы

3175

1

3 175

Итого Сметная прибыль

65 189

Итого

 $65189*(5,2-1)$

5,2

273 794

Индекс СМР

338 983

Итого

 $338983*0$

0

0

Временные здания и сооружения

338 983

Итого

 $338983*0$

0

0

Зимнее удорожание

338 983

Итого

 $338983*0$

0

0

Непредвиденные затраты

338 983

Итого

 $338983*0,18$

18%

61 017

НДС

400 000

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Ленинская
Зем. дорожники
(1929)
Ленинские
О. В. Ленинские



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Восток"

Терентьев А.В.

Ведомость по неучтенным материалам

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
									На един.	Всего
№2 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	прайс лист	Конструкции стальные. труба 80х80х3мм- 218 м; угол 50х50х5мм- 672м; арматура 6мм - 672 м;	4,09 т	6 349,2		25 968,23				
2	прайс-лист	Конструкции стальные: сетка рабица.	336 м2	10,11		3 396,96				
3	Прайс-код 6601	Гандбольные ворота без сетки	2 шт.	2 077,25		4 154,5				
4	Прайс-код 6904	Сетка для гандбольных ворот	2 шт.	329,86		659,72				
5	Прайс-код 6715	Турник детский	1 шт.	1 386,25		1 386,25				
6	Прайс-код 6716	Турник взрослый	1 шт.	1 543,84		1 543,84				
7	408-9040	Песок для строительных работ природный	20 м3	311,6		6232				
ИТОГО:										

ИТОГО:

43 341,5

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Ленина Борис
Зам. директора
[подпись]
О.В. Роговских

