

СОГЛАСОВАНО



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ "ВОСТОК"  
Терентьев А.В.

## Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Устройство металлических пешеходных ограждений (4х40 м) 1/1,6	100 м 1,6
2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 3/0,8	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,8
3	Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, количество окрасок 2 4/0,8	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,8
4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 5/0,04	1000 м3 грунта 0,04
5	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2. .Снятие растительного слоя, копание ямы. 6/0,2	100 м3 грунта 0,2
6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 7/2	100 м2 дорожек и тротуаров 2
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 8/0,4	100 м3 0,4
8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 02.сен	100 м2 покрытия 2
9	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 02.окт	100 м2 покрытия 2
10	Устройство стойки баскетбольной 11/0,02	100 шт. 0,02
11	Устройство рукоходов 13/0,03	100 шт. 0,03
12	Устройство ворот гандбольных 15/0,04	100 шт. 0,04
13	Устройство турников и брусев 18/0,07	100 шт. 0,07
14	Устройство скамьи 24/0,02	100 шт. 0,02

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Копия верна  
Суб